

Comune di ARADEO

(PROV. DI LECCE)

Oggetto:	PO. FESR. Puglia 2007/2013 – Asse III – Linea 3.2 Realizzazione di una struttura per l'assistenza, il ricovero e la riabilitazione delle persone anziane ed inabili.
Proprietà:	Comune di Aradeo

Interventi per la nuova Casa di Riposo Comunale, destinata all'assistenza, il ricovero e la riabilitazione delle persone anziane ed inabili".

	PROGETTISTA Dott. Ing. Pietro Traldi	
	RUP Uff. Area 3 LL.PP. Dott. Ing. Salvatore Donadei	
	DATA	MARZO 2016

ELABORATO 15

ELENCO PREZZI UNITARI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A 01.20a	Fornitura e posa in opera di pannello di segnalazione ottico-acustico con scritte intercambiabili (es. allarme antincendio, evacuare il locale, vietato entrare ecc...) provvisto di ... azione con cavo antifiama a norma CEI 20-36 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pannello IP 54 euro (centosessantasette/60)	cadauno	167,60
Nr. 2 A 01.31	Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza rilevata e di sca ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A 01.31a Ottico di fumo o a riflessione di luce..... euro (centocinquantaotto/50)	cadauno	158,50
Nr. 3 A 01.31c	Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, in grado di fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza rilevata e di sca ... neri relativi al fissaggio del rilevatore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.Termovelocimetrico euro (centoventinove/45)	cadauno	129,45
Nr. 4 A 01.03a	Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso con naspo antincendio, costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido pyton diam. 25mm, conforme alla norma UNI EN 694, v ... sura nicchia e tracce, compreso il ripristino di quanto altro occorre per dare l'opera finita.cassetta con tubo da m 20. euro (quattrocentoquattordici/40)	cadauno	414,40
Nr. 5 A 01.05a	Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso in acciaio per gruppo di mandata per motopompa, secondo norma UNI 10779, in linea o in diramazione UNI 70, composto da sar ... a, le tracce e quanto altro occorre per dare l'opera finita.cassetta con gruppo orizzontale da 2" singolo (2"x1 UNI 70). euro (trecento/80)	cadauno	300,80
Nr. 6 A 01.10b	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ... 'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.estintore classe 13A – 89BC (Kg 2). euro (quarantauno/80)	cadauno	41,80
Nr. 7 A 01.10e	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ... installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.estintore classe 43A – 183BC (Kg 9). euro (settantatre/40)	cadauno	73,40
Nr. 8 A 01.10e	Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere polivalente per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), tipo omologa ... installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.estintore classe 43A – 183BC (Kg 9). euro (settantatre/40)	cadauno	73,40
Nr. 9 A 01.12b	Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettr ... rio all'installazione e funzionamento. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.estintore classe 89B (Kg 2). euro (centosessantanove/55)	cadauno	169,55
Nr. 10 A 01.34a	Fornitura e posa in opera di cartellonistica conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 493 del 14/08/96, CEE 92/58, UNI 7543, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni s ... mma. Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m).cartello LxH = mm 150x150 – d = m 4. euro (cinque/80)	cadauno	5,80
Nr. 11 A 01.40a	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI EN 12845 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da: 1 elettropompa ... 8 mc/h – prevalenza H = 4,6/4,3 bar – potenza elettropompa di servizio + potenza elettropompa pilota P = 4,0 + 0,75 kW. euro (cinquemiladuecentoottantatre/00)	cadauno	5 283,00
Nr. 12 A 02.01b	Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zan ... naco e la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).REI 60 L x H = 900 x 2150 euro (quattrocentodiciotto/50)	cadauno	418,50
Nr. 13 A 02.01i	Fornitura e posa in opera di porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zan ... co e la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).REI 120 L x H = 1250 x 2150 euro (cinquecentoquarantacinque/90)	cadauno	545,90
Nr. 14 A 02.05f	Fornitura e posa in opera di porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, e comprensiva di telaio in acciaio munito di zan ... aco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm).REI 120 L x H = 1250 x 2150		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ottocentonovanta/32)	cadauno	890,32
Nr. 15 A 02.15c	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed usci ... zionata specificatamente nella tipologia.maniglione antipanico tipo a leva per porte REI scrocco alto - basso - laterale euro (trecentonovantanove/36)	cadauno	399,36
Nr. 16 A 02.15d	Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico da applicare su porte a battente o a ventola di qualsiasi natura e tipo, per il deflusso controllato verso le vie di fuga ed usci ... ratura se non menzionata specificatamente nella tipologia.maniglione antipanico tipo Push per porte REI scrocco laterale euro (duecentotrentadue/92)	cadauno	232,92
Nr. 17 A01.03a	Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso con naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido pyton diam. 25mm, conforme alla norma UNI EN 694, va ... a nicchia e tracce, compreso il ripristino di quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cassetta con tubo da m 20 euro (quattrocentoquattordici/40)	cadauno	414,40
Nr. 18 A01.05a	Fornitura e posa in opera di cassetta completa da incasso in acciaio per gruppo di mandata per motopompa, secondo norma UNI 10779, in linea o in diramazione UNI 70 composto da sar ... e tracce e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cassetta con gruppo orizzontale da 2" singolo (2"x1 UNI 70) euro (trecento/80)	cadauno	300,80
Nr. 19 A01.24a	Fornitura e posa in opera di elettromagnete a 24 Volt c.c., in box di alluminio rinforzato, dotato di due passacavo regolabili da 5 a 16mm. e di un pulsante di sblocco di colore ro ... rotezione IP42. Completo di ogni accessorio e quant'altro occorre per dare l'opera finita. Per fissaggio a muro 40daN euro (ottantauno/10)	cadauno	81,10
Nr. 20 A01.29e	Fornitura e posa in opera di rilevatore di gas, completo di contenitore metallico con grado di protezione IP 55, ad uso civile, parcheggi etc., con alimentazione elettrica a Volt c ... ore, secondo normative vigenti e dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.DI GPL euro (quattrocentoquarantatre/00)	cadauno	443,00
Nr. 21 A01.32a	Fornitura e posa in opera di pulsante di allarme manuale analogico indirizzato, a rottura vetro realizzato in custodia in PVC rossa o in ferro, con vetro frangibile, atto ad aziona ... normativa EN 54 e dei collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da interno euro (centosette/45)	cadauno	107,45
Nr. 22 A01.33d	Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo analogico, conforme alle normative EN 54 2/4, provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, grado d ... rammazione e la configurazione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.A 5 loop euro (quattromilacentotrenta/00)	cadauno	4 130,00
Nr. 23 A01.33e	Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo analogico, conforme alle normative EN 54 2/4, provvista di custodia metallica verniciata o in plastica, grado d ... azione. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.Scheda di espansione per 5 loop euro (cinquecentotrentauno/50)	cadauno	531,50
Nr. 24 A01.41a	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa UNI EN 12845 per l'alimentazione idrica degli impianti automatici antincendio costituito da 1 e ... h – prevalenza H = 4,6/4,3 bar – potenza elettropompa di servizio + potenza elettropompa pilota P = 4,0 + 0,75 kW..... euro (novemilacinquecentodieci/00)	cadauno	9 510,00
Nr. 25 A01.43	Fornitura e posa in opera serbatoio di adescamento in acciaio zincato da lt:500 (solo per installazione di gruppo di pressurizzazione soprabattente) in esecuzione UNI EN 12845, uno ... e in ferro per la formazione del basamento di appoggio. Restano escluse le tubazioni di alimentazione da rete idrica euro (novecentoquarantaquattro/00)	cadauno	944,00
Nr. 26 E 01.02b	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... o nell'ambito del cantiere:in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili euro (tredici/30)	mc.	13,30
Nr. 27 E 04.07.a	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) ... di esposizione ambientale XA3 (UNI 11104), con cemento AARS ad altissima resistenza ai solfati in accordo alla UNI 9156.		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 28 E 04.08.a	euro (centosessantacinque/58) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture ... se di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C28/35. per strutture in elevato	mc.	165,58
Nr. 29 E 04.40a	euro (centotrentasei/35) Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, comp ... disarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4. Casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4	mc.	136,35
Nr. 30 E 06.03	euro (ventisei/50) Fornitura e posa in opera di muratura retta per fondazioni eseguita con blocchetti di tufo squadriati o in cls prefabbricati, delle dimensioni correnti, data in opera con malta com ... tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	mq.	26,50
Nr. 31 E 06.05a	euro (centoquaranta/00) Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malt ... posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Muratura in tufo di spessore cm 10.	mc.	140,00
Nr. 32 E 06.05c	euro (ventisei/50) Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malt ... go di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Muratura in tufo di spessore cm 23	mq	26,50
Nr. 33 E 06.10a	euro (quarantadue/50) Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malt ... go di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Muratura in tufo di spessore cm 23	mq.	42,50
Nr. 34 E 06.10c	euro (cinquanta/67) Fornitura e posa in opera di muratura in blocchi laterizi alveolari leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tampanature esterne. Compresi l'eventuale taglio e sigillatura ... ra a perfetta regola d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto):muratura in blocchi laterizi alveolati spessore cm 20	mq.	50,67
Nr. 35 E 06.11 b	euro (cinquantaotto/70) Fornitura e posa in opera, di muratura in blocchi laterizi alveolati leggeri secondo UNI 8942 e malta cementizia per tampanature esterne. Compresi l'eventuale taglio e sigillatura ... perfetta regola d'arte (misurata al netto di qualsiasi vuoto).Fornitura e posa blocchi laterizi alveolati spessore cm 30	mq	58,70
Nr. 36 E 06.13a	euro (ventiotto/50) Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento eseguita con blocchi presso-vibrati in calcestruzzo di argilla espansa Leca o Protermo o similari, con dimensioni modulari (Sx ... l'equivalenza, in termini geometrici e di impasto a quelli della prova oggetto di certificazione:spessore cm. 12 REI 120	mq.	28,50
Nr. 37 E 07.01c	euro (quarantacinque/00) Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento termoisolante eseguita con blocchi bioclima presso-vibrati in calcestruzzo di argilla espansa Leca, Protermo o similari con di ... amento di collegamento alla struttura e di quant'altro occorre per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.spessore cm. 20	mq.	45,00
Nr. 38 E 08.05a	euro (settantauno/50) Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di ... i il ferro di ripartizione e la soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm, per sovraccarico di 250 kg /mq	mq	71,50
Nr. 39 E 08.05b	euro (sedici/92) Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere la posa di pavimenti, guaine ecc. anche sensibili all'umidità, a base di argilla espansa (assorbiment ... teso, battuto, spianato e liscio nello spessore minimo di 5 cm, in opera:Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5	mq.	16,92
Nr. 40 E 08.07 g	euro (due/20) Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo leggero, adatto a ricevere la posa di pavimenti, guaine ecc. anche sensibili all'umidità, a base di argilla espansa (assorbiment ... nato e liscio nello spessore minimo di 5 cm, in opera:Massetto di sottofondo per spessore superiore a cm 5 per ogni cm	mq.	2,20
Nr. 41 E 09.01 f	euro (ventisei/92) Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... meccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:Massetto in calcestruzzo Rck 25 spessore cm 10	mq.	26,92

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	d'arte:Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 67 euro (ventisette/00)	ml.	27,00
Nr. 42 E 09.03m	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fissati a staffe di ferro zincato murate alle pareti, ed assemb ... mento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.Diametro 100 mm euro (trentatre/00)	ml.	33,00
Nr. 43 E 10.04	Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" sterope da circa 20 kg/mq zincata a caldo a norma UNI 7070/60 composta da pannelli in acciaio FE 3 ... ta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (ottantasette/15)	mq.	87,15
Nr. 44 E 11. 29 c	Fornitura e posa in opera di pannelli di polistirolo espanso densità minima 20 Kg/mc, classe 1 di reazione al fuoco, per formazione di strati isolanti di solai, di pareti, terrazze ... a con superficie ben livellata e priva di grumi ed asperità, previa spalmatura di idoneo collante speciale:spessore cm 4 euro (sette/55)	mq.	7,55
Nr. 45 E 11.15	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina antiradice di peso complessivo 4 Kg/m ² applicata a caldo con giunti sfalsati e sovr ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (quindici/18)	mq.	15,18
Nr. 46 E 11.38	Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo sottofondo di tufina dello spessore sino ... fridi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. euro (venti/00)	mq.	20,00
Nr. 47 E 12.09 c	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... o occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 8 euro (ventinove/40)	mq.	29,40
Nr. 48 E 12.10	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero. euro (ventitre/50)	mq.	23,50
Nr. 49 E 13.06	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in monocottura di altezza pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, compreso quant'altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (nove/50)	ml.	9,50
Nr. 50 E 16.16 a	Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere. Eseguito con sottofondo per uno spessore ma ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.Intonaco premiscelato a base cementizia. euro (dodici/60)	mq.	12,60
Nr. 51 E 16.16 b	Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allettamento di strutture, mattoni e murature in genere. Eseguito con sottofondo per uno spessore ma ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Intonaco premiscelato a base di calce idraulica. euro (sedici/80)	mq.	16,80
Nr. 52 E 16.36	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... riali ed attrezzi , la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. euro (sei/50)	mq.	6,50
Nr. 53 E 17.05a	Fornitura e posa in opera di infisso in ferro per porte interne od esterne con profilati tubolari per vetro con zoccolo in lamiera, con o senza sopraluce fisso, completo di fermave ... ta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri.Infisso in ferro in profilati tubolari da mm 10/10 euro (centoottantacinque/65)	mq.	185,65
Nr. 54 E 17.13 c	Fornitura e posa in opera di persiana in profilati di alluminio, con telaio 50x55, o PVC, con doghe inclinate fisse o orientabili montata sul telaio fisso di finestre o balconi in ... nale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.Persiana in PVC con stecche fisse euro (centocinquanta/00)	mq.	150,00
Nr. 55 E 17.22 a	Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezion ... altro occorre per dare il lavoro finito in opera a		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	perfetta regola d'arte. Porta interna in compensato di pioppo o abete euro (centonovanta/00)	mq.	190,00
Nr. 56 E 18.01 a	Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o più lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di serramento metall ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive euro (sessantauno/37)	mq.	61,37
Nr. 57 E 18.19 c	Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Dato in opera ... ezione fino alla consegna delle opere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: euro (cinquantadue/06)	mq.	52,06
Nr. 58 E 19.05 b	Fornitura e posa in opera di coprighiunto verticale con profilo portante in lamiera di ferro zincato preverniciato leggeroe alette di ancoraggio perforate, su strutture in C.A. per ... ari minimo a m 2.00:Coprighiunto verticale per esterni in lamiera di ferro zincato, spessore 15/10 di mm, sviluppo cm 10 euro (venti/00)	ml	20,00
Nr. 59 E 19.06 a	Fornitura e posa in opera di coprighiunto sismico da pavimento con profilo portante in alluminio e alette di ancoraggio perforate, guarnizione in neoprene per impiego a temperature ... l lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con elementi pari a m 4.00:Coprighiunto sismico a pavimento di larghezza cm 5 euro (cento/92)	ml.	100,92
Nr. 60 E 21.01 b 2	Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con faccia vista e coste levigate, per soglie, davanzali, imbotti e scale, compreso la formazione del o dei gocciolatoi della sezio ... ero occorrente per davanzali, copertine, stipiti, architravi e scale: spessore cm. 3 travertino chiaro Rapolato o Romano euro (centoquattro/00)	mq.	104,00
Nr. 61 EL 03.001a	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x240 mm2 euro (ventidue/19)	m	22,19
Nr. 62 EL 03.001c	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x150 mm2 euro (quattordici/99)	m	14,99
Nr. 63 EL 03.001d	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x120 mm2 euro (tredici/00)	m	13,00
Nr. 64 EL 03.001e	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x95 mm2 euro (dieci/46)	m	10,46
Nr. 65 EL 03.001g	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm2 euro (sei/88)	m	6,88
Nr. 66 EL 03.001i	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ... occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm2 euro (quattro/45)	m	4,45
Nr. 67 EL 03.002o	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x16 mm2 euro (nove/90)	m	9,90
Nr. 68 EL 03.002p	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x10 mm2 euro (sette/70)	m	7,70
Nr. 69	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EL 03.002q	CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... occorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 4x6 mm2 euro (cinque/27)	m	5,27
Nr. 70 EL 03.002z11	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... corre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 2x2,5 mm2 euro (due/61)	m	2,61
Nr. 71 EL 03.005i	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x25 mm2 euro (quattro/72)	m	4,72
Nr. 72 EL 03.005m	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... corre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x10 mm2 euro (due/79)	m	2,79
Nr. 73 EL 03.005o	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x4 mm2 euro (uno/61)	m	1,61
Nr. 74 EL 03.005p	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x2,5 mm2 euro (uno/23)	m	1,23
Nr. 75 EL 03.005q	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con gomma speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione N07 ... orre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. 1x1,5 mm2 euro (zero/91)	m	0,91
Nr. 76 EL 03.018	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per discesa impianti di antenna TV con impedenza pari a 75 ± 3 ohm, e basse perdite: (30÷860 MHz < 35 dB; 860÷2150 MHz < 30 dB), con con ... ioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. euro (tre/07)	m	3,07
Nr. 77 EL 03.019a	Fornitura e posa in opera di cavo videocitofonico conforme alle norme CEI 20-11, IEC 332-3, IEC 332.1, CEI 20-22 II, CEI 20-35, CEI 20-37 I costituito: da cavi di alimentazione, da ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo coassiale Rg59 + 2x1 mm2 + 6x0,50 mm2 + 6x0,35 mm2 euro (cinque/78)	m	5,78
Nr. 78 EL 03.023a	Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pvc non prop ... rre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 2 coppie. euro (uno/20)	m	1,20
Nr. 79 EL 03.024d	Fornitura e posa in opera di linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto gu ... per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.5. euro (due/37)	m	2,37
Nr. 80 EL 04.001c	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. euro (tre/10)	m	3,10
Nr. 81 EL 04.001d	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 82 EL 04.001f	Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme CEI EN 50086-1, CEI EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia ... alla scatola di derivazione. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. euro (cinque/02)	m	5,02
Nr. 83	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2,		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EL 04.002b	all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo ... tti, cavallotti di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. euro (due/92)	m	2,92
Nr. 84 EL 04.002c	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo ... tti, cavallotti di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25. euro (tre/68)	m	3,68
Nr. 85 EL 04.002d	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo ... tti, cavallotti di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. euro (quattro/55)	m	4,55
Nr. 86 EL 04.005a	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45. euro (tre/69)	cad	3,69
Nr. 87 EL 04.005d	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70. euro (quattro/61)	cad	4,61
Nr. 88 EL 04.005f	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70. euro (sei/30)	cad	6,30
Nr. 89 EL 04.005g	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70. euro (otto/45)	cad	8,45
Nr. 90 EL 04.005h	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in plastica da incasso, con coperchio a vista incluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70. euro (dieci/99)	cad	10,99
Nr. 91 EL 04.006c	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado d ... ogni accessorio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 150x110x70. euro (otto/03)	cad	8,03
Nr. 92 EL 04.006e	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado d ... ogni accessorio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 240x190x90. euro (diciotto/05)	cad	18,05
Nr. 93 EL 04.007b	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... sata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63. euro (sei/28)	m	6,28
Nr. 94 EL 04.007h	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125. euro (dieci/63)	m	10,63
Nr. 95 EL 05.002c	Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi forma, ovale o circolare, con corpo metallico o in policarbonato autoestinguente, diffusore in vetro o policarbonato, riflettor ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con lampada elettronica fluorescente tipo SL o PL - max 23W. euro (cinquantadue/96)	cad	52,96
Nr. 96 EL 05.003a	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza ... , reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x58W. euro (settanta/06)	cad	70,06
Nr. 97	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente V2 e schermo in policarbonato		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EL 05.003b	autoestinguente e grado di protezione min. IP55, fissata ad altezza ... , reattori, fusibile, condensatori di rifasamento, la coppa prismatizzata; gli accessori di fissaggio. Esecuzione 2x36W. euro (sessantauno/22)	cad	61,22
Nr. 98 EL 05.004f	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio vern ... i. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 2x58W ottica in acciaio. euro (centonove/34)	cad	109,34
Nr. 99 EL 05.004g	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acciaio monoblocco stampato, verniciato, idoneo anche per montaggio in fila continua o a sospensione con ottica in acciaio vern ... i. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Grado di protezione IP20. 4x18W ottica in acciaio. euro (centoquattro/39)	cad	104,39
Nr. 100 EL 05.017h	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... malizzato ed accessori di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x8W (S.A.) 3 h. euro (centocinquantaotto/92)	cad	158,92
Nr. 101 EL 05.017m	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... ed accessori di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x20W (solo emergenza) 3h. euro (centosessantadue/11)	cad	162,11
Nr. 102 EL 05.017p	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza costruita in materiale plastico autoestinguente resistente alla fiamma (norme CEI 34-21 CEI EN 60598-2-22) ad una altezza max d ... ed accessori di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 1x11W (solo emergenza) 3h. euro (centoventiuno/20)	cad	121,20
Nr. 103 EL 06.001b	Fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico per unità modulari, a 4 pulsanti di chiamata, compresi gli oneri per il montaggio, cablatura e collaudo, il tutto per dare il ... ta regola d'arte. Nel prezzo s'intendono esclusi le tracce e le canalizzazioni. Impianto citofonico per 2 unità modulari euro (millequattrocentoventiquattro/12)	cad	1'424,12
Nr. 104 EL 06.005a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... sa UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e Bivalente 10/16A con corrugato pesante euro (trentasei/59)	cad	36,59
Nr. 105 EL 06.006a	Impianto elettrico per edificio civile sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20 C Per punto presa TV con impianto derivato sottotraccia. Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante. euro (venticinque/51)	cad	25,51
Nr. 106 EL 06.007a	Impianto elettrico per edificio civile sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra ... con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A in corrugato pesante euro (novanta/30)	cad	90,30
Nr. 107 EL 06.011o	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... lacca in materiale plastico o metallo; Per punto presa CEE Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/230V 2P+T euro (settantaquattro/20)	cad	74,20
Nr. 108 EL 06.011t	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... cca in materiale plastico o metallo; Per punto presa CEE Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 16A/400V 3P+N+T euro (ottantanove/69)	cad	89,69
Nr. 109 EL 06.011z01	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... cca in materiale plastico o metallo; Per punto presa CEE Punto presa CEE interbloccata con portafusibili 32A/400V 3P+N+T euro (centoquattordici/70)	cad	114,70
Nr. 110 EL 06.012a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... he analoghe; Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed invertitore con corrugato pesante. euro (settanta/43)	cad	70,43
Nr. 111	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EL 06.013a	conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... orsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante. euro (ventiotto/90)	cad	28,90
Nr. 112 EL 06.013c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; Per punto luce a interruttore 10 A. Punto luce in vista IP5X euro (quarantadue/38)	cad	42,38
Nr. 113 EL 06.015a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: Per punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10A. Punto luce aggiuntivo con corrugato pesante. euro (dieci/32)	cad	10,32
Nr. 114 EL 06.016a	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... llo o con caratteristiche analoghe; Per punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato pesante euro (trenta/28)	cad	30,28
Nr. 115 EL 06.016c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fas ... a mantello o con caratteristiche analoghe; Per punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente 10/16A in vista IP5X euro (trentaotto/04)	cad	38,04
Nr. 116 EL 06.023e	Impianto elettrico per edificio civile connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto ... zionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Rivelatore di gas metano euro (centoventisette/51)	cad	127,51
Nr. 117 EL 06.024a	Impianto elettrico per edificio civile connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto ... DP placca in materiale plastico o metallo; Per punto presa telefonica/EDP Presa RJ12 collegato ad impianto sotto traccia euro (diciotto/60)	cad	18,60
Nr. 118 EL 06.024e	Impianto elettrico per edificio civile connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto ... DP placca in materiale plastico o metallo; Per punto presa telefonica/EDP Presa RJ45 collegato ad impianto sotto traccia euro (ventiquattro/25)	cad	24,25
Nr. 119 EL 07.001b	Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, su scavo di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della c ... dello stesso. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di sezione pari a 50 mm ² (7x 3,0 mm). euro (cinque/30)	m	5,30
Nr. 120 EL 07.004a	Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'int ... alla rete generale di terra. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m. euro (ventiquattro/36)	cad	24,36
Nr. 121 EL 07.014	Fornitura e posa in opera di piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox da 60x6mm. Di lunghezza assimilabile 400mm, predisposto per il collegamento fino a 6 ... i e grove o tondi - = 7o10 mm con connettore. E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quarantanove/19)	cad	49,19
Nr. 122 EL 07.019	Fornitura e posa in opera di punto fisso di messa a terra per collegamenti ai ferri di armatura di edifici composto da piastra di connessione in acciaio inox Ø= 80 mm perno di coll ... gamento in acciaio zincato Ø= 10 mm. Con coperchio in resina e quanto altro occorre per dare il lavoro a regola d'arte. euro (trentauno/77)	cad	31,77
Nr. 123 EL CA.01	F.p.o. di impianto di automazione per cancello scorrevole con peso massimo di 600 kg completa di scheda decodifica radio, dispositivi per il controllo movimento e rilevazione, finecorsa meccanici, scheda radiofrequenza, trasmettitore bicanale, antenna e lampeggiante di segnalazione. euro (novecento/00)	cad	900,00
Nr. 124 EL CH.70045	F.p.o. di pulsante a tirante. euro (duecentonovanta/00)	cad	290,00
Nr. 125 EL CH.72570N1	F.p.o. modulo elettronico di camera senza bus comprensivo di supporto a parete. euro (centonovantauno/00)	cad	191,00
Nr. 126	F.p.o. modulo elettronico per locale di presidio comprensivo di lampade da corridoio e supporto a parete.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
EL CH.72573N1 Nr. 127 EL CH.72640A2	euro (duecentoottantacinque/00) F.p.o. Controllore di zona per la gestione di max 127 camere e fino a 3 gruppo. Il controllore di zona è privo di funzionalità audio, grado di protezione IP40, colore RAL 9016. Funzionamento con logica NC.	cad	285,00
Nr. 128 EL CH.73075A	euro (quattrocentocinquantadue/00) F.p.o. di pulsante di chiamata dotato di LED rosso di tranquillizzazione e dotato di connettore 7 poli DIN per la connessione di tastiera pensile. Il pulsante viene proposto con grado di protezione IP40.	cad	452,00
Nr. 129 EL CH.73642B2	euro (novanta/00) F.p.o. di pulsante di chiamata e di cancellazione chiamata, dotato di buzzer per il trasferimento di chiamata, due pulsanti, 1 Led rosso di tranquillizzazione ed un Led verde di cancellazione chiamata.	cad	90,00
Nr. 130 EL CH.74141A4	euro (sessanta/00) F.p.o. di peretta di chiamata dotata di cavo da 2m e connettore auto estraibile.	cad	60,00
Nr. 131 EL CH.74310C2	euro (settantadue/00) F.p.o. modulo display per la visualizzazione delle chiamate, dotato di pulsante selezione.	cad	72,00
Nr. 132 EL CH.89954M1	euro (duecentosessantadue/00) F.p.o. alimentatore stabilizzato per tecnologie BUS.	cad	262,00
Nr. 133 EL DS.11	euro (milletrentasei/00) F.p.o. di Armadio Rack 15 unità standard. Dimensioni 600x600x800.	cad	1'036,00
Nr. 134 EL POZ.01	euro (seicentoottantanove/00) POZZETTO DI DERIVAZIONE 40x40x80 cm Realizzazione di pozzetto di derivazione in calcestruzzo cementizio Rck 250 tipo 325, gettato in opera o del tipo prefabbricato, con pareti del ... scariche del materiale scavato, oneri di smaltimento e quanto altro occorre per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte.	cad	689,00
Nr. 135 EL Q.01	euro (centoventi/00) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Protezione e consegna energia.	cadauno	120,00
Nr. 136 EL Q.02	euro (tremilanovecentonove/15) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Generale.	cadauno	3'909,15
Nr. 137 EL Q.03	euro (novemilaottocentosessanta/00) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Centrale Idrica Antincendio.	cadauno	9'860,00
Nr. 138 EL Q.04	euro (trecentodieci/25) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Centrale Termica.	cadauno	310,25
Nr. 139 EL Q.05	euro (ottocentoquarantasei/60) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Centrale Idrica.	cadauno	846,60
Nr. 140 EL Q.06	euro (quattrocentotrentatre/50) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Lavanderia.	cadauno	433,50
Nr. 141 EL Q.07	euro (seicentosettantatre/20) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Cucina.	cadauno	673,20
Nr. 142 EL Q.08	euro (ottocentoquarantasei/60) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Ala Camere.	cadauno	846,60
Nr. 143 EL Q.09	euro (cinquecentouno/50) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Camere Tipo.	cadauno	501,50
Nr. 144 EL Q.10	euro (centonovantatre/80) F.p.o. di quadro elettrico completo di carpenteria e di tutte le apparecchiature previste negli elaborati del progetto. Quadro Condizionamento.	cadauno	193,80

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duemiladuecentosessantatre/55)	cadauno	2'263,55
Nr. 145 F 01.004a	Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI EN 1401-2 ... ciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Classe rigidità SN 4 - Diametro esterno mm 160. euro (sei/70)	m	6,70
Nr. 146 F 01.019a	Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma (UNI) EN 12 ... pimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). - D x s = 50 x 3,0. euro (cinque/63)	m	5,63
Nr. 147 F 01.019b	Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma (UNI) EN 12 ... pimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). - D x s = 63 x 3,8. euro (sei/81)	m	6,81
Nr. 148 F 01.019c	Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma (UNI) EN 12 ... pimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). - D x s = 75 x 4,5. euro (otto/15)	m	8,15
Nr. 149 F 01.019d	Fornitura e posa in opera di tubazione di polietilene alta densità PE100 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma (UNI) EN 12 ... pimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). - D x s = 90 x 5,4. euro (nove/88)	m	9,88
Nr. 150 F 02.001c	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 60 x 60 euro (sessantasette/78)	cad	67,78
Nr. 151 I 01.002b	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... magistero. per ambienti con o gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 6 in poi; per ogni apparecchio igienico. euro (sessantasette/35)	cad	67,35
Nr. 152 I 01.004b	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub- orizzontale, con tubazioni ... e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 6 in poi; per ogni apparecchio igienico. euro (sessantauno/35)	cad	61,35
Nr. 153 I 02.001b	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2. euro (centoottantasette/54)	cad	187,54
Nr. 154 I 02.004a	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo ... izio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.. euro (duecentoottantaotto/30)	cad	288,30
Nr. 155 I 02.005	Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. euro (duecento/19)	cad	200,19
Nr. 156 I 02.006	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di alle ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. euro (duecentosessantatre/44)	cad	263,44
Nr. 157 I 02.008	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. euro (cinquecentosettantadue/26)	cad	572,26
Nr. 158 I 02.014a	Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in ghisa porcellanata, del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta ... abbassabile ed elevabile sotto il livello del bordo vasca, azionato elettricamente a mezzo di un elettroattuatore.....		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ottomilatrecentoquarantasette/50)	cad	8'347,50
Nr. 159 I 02.017d	Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con ... D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 ad angolo con lato curvo. euro (duecentoventicinque/49)	cad	225,49
Nr. 160 I 02.018a	Fornitura e posa in opera di lavello a canale in porcellana vetrificata (vitreouschina), completo di mensole di sostegno di ferro o ghisa smaltata, i coprigiunti trasversali per il ... fetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di circa cm 120x45x20 euro (duecentocinquanta/79)	cad	250,79
Nr. 161 I 02.020m	Fornitura e posa in opera di pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), completo di troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, mors ... stessi. In acciaio INOX 18/10 da appoggio con un bacino su mobile, questo compreso, delle dimensioni di circa cm 120x60. euro (trecentonove/40)	cad	309,40
Nr. 162 I 03.001c	Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... i. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portabicchiere delle dimensioni di circa cm 15x15. euro (ventinove/70)	cad	29,70
Nr. 163 I 03.001d	Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... essi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasapone delle dimensioni di circa cm 30x15. euro (trentaotto/25)	cad	38,25
Nr. 164 I 03.001e	Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... tessi. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15. euro (trentadue/75)	cad	32,75
Nr. 165 I 03.001f	Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in mattonelle, in maiolica o simile; la muratu ... noltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Portasciugamani a barra delle dimensioni di circa cm 60. euro (trentaotto/25)	cad	38,25
Nr. 166 I 03.002a	Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato ... reso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80. euro (centosessanta/65)	cad	160,65
Nr. 167 I 03.002b	Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato ... corrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250. euro (sessantasette/45)	cad	67,45
Nr. 168 I 03.002d	Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato ... ompreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione fisso verticale, altezza max cm 170. euro (sessantanove/75)	cad	69,75
Nr. 169 I 03.002e	Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato ... compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70. euro (duecentonovantatre/40)	cad	293,40
Nr. 170 I 03.002f	Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato ... ltro necessario. È inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Sedile ribaltabile. euro (trecentodiciannove/00)	cad	319,00
Nr. 171 I 04.001	Fornitura e posa in opera di gruppo esterno per vasca da bagno in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equiva ... ogazione, rubinetti acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. euro (centoquattordici/00)	cad	114,00
Nr. 172 I 04.005a	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalen ... da e fredda, di bocca di erogazione. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (novanta/50)	cad	90,50
Nr. 173 I 04.009a	Fornitura e posa in opera di gruppo da parete per lavello cucina, completo di rubinetti per acqua calda e fredda, in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle ... ta, fornito e posto in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Bocca della lunghezza di circa cm 15. euro (sessantaotto/10)	cad	68,10
Nr. 174 I 05.006e	Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di ... troppo pieno, utilizzo, scarico." È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità C = 1500 (l) euro (cinquecentocinque/15)	cad	505,15
Nr. 175 I 05.006h	Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di ... troppo pieno, utilizzo, scarico." È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità C = 5000 (l) euro (millecentosessantasei/00)	cad	1'166,00
Nr. 176 I 05.007e	Fornitura e posa in opera di serbatoio autoclave per sollevamento liquidi esente dalle verifiche ISPEL, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, esente ... anometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare ISPEL. Capacità = litri 750 PN = 8 bar. euro (novecentotrentacinque/35)	cad	935,35
Nr. 177 I 05.011c	Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acqua per grandi impianti, costituito da due elettropompe ad asse orizzontale con motore trifase, staffa portante con piedini an ... /12,0 Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). = 6,4/5,5/3,5 Potenza nominale dei motori: P (kW) = 2 x 1,85. euro (millequattrocentoquarantatre/80)	cad	1'443,80
Nr. 178 I 05.06h	Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato da contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di ... troppo pieno, utilizzo, scarico." E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Capacità C = 5000 (l) euro (millecentosessantasei/00)	cadauno	1'166,00
Nr. 179 I 06.010l	Fornitura e posa in opera di produttore di acqua calda sanitaria costituito da scaldacqua ad accumulo a gas, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, pressione ma ... escluse le linee di alimentazione. Capacità: C = 1000 (l). Potenza termica al focolare non inferiore a: PF = 34,8 (kW). euro (tremilaquattrocentocinquantaotto/75)	cad	3'458,75
Nr. 180 Inf 01.07	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granul ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. euro (quattordici/50)	mc.	14,50
Nr. 181 Inf 01.09	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: euro (uno/15)	mq./cm.	1,15
Nr. 182 Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CSdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: euro (uno/40)	mq./cm.	1,40
Nr. 183 Inf 01.36 a1	Cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura, coerente, a grana uniforme, non geliva, resistenti alla compressione, e all'urto, proveniente dalle migliori cave di Cisternino, lavorata come di seguito specificato, a spigoli arrotondati e per il resto in tutto come al numero d'ordine precedente. euro (trenta/25)	ml.	30,25
Nr. 184 Inf 02.01b	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... profondità, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie.con presenza di scheletro tra 5 e 25% euro (quindici/70)	mc.	15,70
Nr. 185 Inf 02.08 a	Messa a dimora di elementi arborei, conifere o latifoglie, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, even ... pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco..alberi con circonferenza del fusto fino a cm 18 euro (cinquantasette/60)	cadauno	57,60
Nr. 186 Inf 02.09a	Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso o piramidale, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendante, ... ormazione di conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso l'ancoraggio con pali tutori. alberi di altezza fino a m 3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquanta/28)	cadauno	50,28
Nr. 187 Inf 02.10b	Messa a dimora di palmizi, cicadacee, zamiacee o similari, a portamento mono o policornico, in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura e preparazione buca di dimensione idonea, a ... e di conca di compluvio, primo innaffiamento. Escluso l'ancoraggio con pali tutori.diametro dello scavo da cm 50 a cm 95 euro (novantaotto/00)	cadauno	98,00
Nr. 188 Inf. 02.02a	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano-altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la rifinitura manuale nelle zone non raggiungibili dalle macchine..con mezzi meccanici euro (sette/20)	mc.	7,20
Nr. 189 N 01.008	Fornitura e posa in opera di un wireless access point 54/108 Mbps, SuperG Technology, 1 interfaccia Lan 10/100 MDI/MDI-X, modalità AP, Bridge, Repeater. Completo di installazione e verifica del corretto funzionamento. euro (duecentosessanta/00)	cad.	260,00
Nr. 190 N 01.024	Fornitura e posa in opera di un hub 24 porte Ethernet 10/100, con capacità MDI/MDIX, standard di conformità IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1D. Completo di montaggio meccanico sull'armadio di distribuzione e verifica del corretto funzionamento. euro (quattrocentocinquantacinque/00)	cad.	455,00
Nr. 191 N 01.029	Fornitura e posa in opera di router ADSL dotato di 1 porta ADSL, 4 porte Ethernet 10/100, Ip Control Protocol, NAT/PAT, IpSec 56 bit, 3DES, stateful inspection firewall, supporto protocolli PAP e CHAP, tunneling GRE. Completo di installazione e verifica del corretto funzionamento. euro (centoottantacinque/00)	cad.	185,00
Nr. 192 NP - COND 001	Fornitura e posa in opera di Pompa di Calore reversibile monoblocco con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Serie a compressori ermetici scroll e refrigerante R410A.de ... zione batterie KRPB, tastiera remota KTR, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte e funzionante. euro (cinquantaduemilacinquecento/00)	cad	52 '500,00
Nr. 193 NP - IDR 001	ACCESSORI DOCCIA PER DISABILI F. e posa in opera di sedile ribaltabile per doccia. euro (duecentosettanta/00)	cadauno	270,00
Nr. 194 NP 01 - ARREDI Nr. 195 NP IDR 002	FORNITURA DI ARREDO E ATTREZZATURE SPECIALISTICHE COME DA ELENCO TAVOLA euro (ventiduemila/00) PIATTO DOCCIA PER DISABILI F. e posa in opera di piatto doccia da incasso filo pavimento in vetroresina con superficie antiscivolo in ABS cm 70x70, completo di piletta di scarico, ... rese viti, tasselli, bulloni, opere murarie ecc. ed ogni ulteriore onere e magistero per arlo inopera a regola d'arte. euro (cinquecentoventi/00)	a corpo	22 '000,00
Nr. 196 NP-02- ARREDI Nr. 197 NP-03- ARREDI Nr. 198 NP-04- ARREDI Nr. 199 NPE 01	FORNITURA DI ARREDO PER STANZA ACCETTAZIONE euro (mille/00) FORNITURA DI ARREDO PER STANZA AMBULATORIO euro (millecinquecento/00) FORNITURA DI ARREDO PER STANZA UFFICI euro (mille/00) Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm euro (uno/50)	cadauno	520,00
Nr. 200 NPE 02	Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti in profilati di PVC, costituito da: telaio fisso zincato alle murature realizzato con profilo a sezione quadrata ... ccorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri. euro (centosessantacinque/00)	a corpo	1 '000,00
Nr. 201 NPE 03	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... 'ambito del cantiere. in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (cinque/40)	a corpo	1 '500,00
		kg.	1,50
		mq.	165,00
		mc.	5,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 202 NPE 04	Fornitura e posa in opera di vespaio dello spessore 2,5 - 12/15 cm. a richiesta del D.L. euro (diciannove/50)	mc.	19,50
Nr. 203 NPE 05	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 2° scelta, pasta rossa con superficie liscia o semilucida applicate su s ... nti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25. euro (trenta/50)	mq.	30,50
Nr. 204 NPE 06	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di monocottura di seconda scelta da cm 20x20, 30x30, 40x40, 20x40 o commerciali posato a cassero su massetto fratazzato a sabbi ... are il lavoro finito incorniciato opera a perfetta regola d'arte. Pavimento in monocottura da cm. 30 x 30 o commerciali. euro (trentauno/88)	mq.	31,88
Nr. 205 NPE 07	Fornitura e posa in opera di travette di ripartizione in cemento armato cls 250 con ferro FeB44K secondo il disegno di progetto compreso lo sbancamento con sabbia, il cassero l'innesto alle strutture portanti ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (trentacinque/00)	ml.	35,00
Nr. 206 NPE 08	Coprigiunto speciali a "T" in lamiera in acciaio zincato a caldo dopo le saldature, spessore 15/10 euro (dodici/00)	kg.	12,00
Nr. 207 NPE 09	Sovraprezzo per la posa in opera con malta cementizia per una profondità di almeno cm. 20 compresa la stuccatura del bordo posato a perfetto livello sulla faccia inferiore delle la ... lle pensiline comprei i ponteggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. euro (otto/00)	ml.	8,00
Nr. 208 NPE 10	Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino, dello spessore minimo di cm 5 e larghezza di cm 27, in opera con malta cementizia ... hé ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza. euro (nove/98)	ml.	9,98
Nr. 209 NPE 11	Fornitura e posa in opera di lucernaio comprese opere di adattamento murarie e coibentazione secondo i particolari di progetto. euro (diecimilacentoventitre/12)	a corpo	10´123,12
Nr. 210 NP_05_ARRE DI	FORNITURA DI ARREDO PER STANZA PARNZO euro (duemila/00)	a corpo	2´000,00
Nr. 211 NP_06_ARRE DI	FORNITURA DI ARREDO PER PALESTRA euro (quattromila/00)	a corpo	4´000,00
Nr. 212 NP_07_ARRE DO	FORNITURA DI ARREDO SALA LETTURA +SALA RICREAZIONE euro (duemila/00)	a corpo	2´000,00
Nr. 213 T 06.001c	Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito d ... tura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione e la rete principale. -Con valvola termostatica antimanomissione euro (centosettantanove/18)	cad	179,18
Nr. 214 T 06.004f	Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, v ... teggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C). -Altezza massima dell'elemento mm 830. euro (zero/12)	W	0,12
Nr. 215 T 07.001b	Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (dete ... stribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico. -Per allaccio 2 tubi con scarico condensa. euro (duecentocinque/60)	cad	205,60
Nr. 216 T 07.002b	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, filtro ar ... -Potenzialità termica (PT) non inferiore a 3,40 (kW). Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a 1,50 (kW). euro (trecentodue/92)	cad	302,92
Nr. 217 T 07.002c	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, filtro ar ... -Potenzialità termica (PT) non inferiore a 4,80 (kW). Potenzialità frigorifera totale (PF) non inferiore a 2,40 (kW). euro (trecentoquarantauno/56)	cad	341,56
Nr. 218	Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera		

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
T 09.024f	all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... racce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 32 x 3,0. euro (tredici/93)	m	13,93
Nr. 219 T 09.024h	Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... racce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 50 x 4,5. euro (ventisei/65)	m	26,65
Nr. 220 T 09.024i	Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... racce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 63 x 6,0. euro (cinquantauno/08)	m	51,08
Nr. 221 T 09.024l	Fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, per linee escluse q ... racce, della chiusura tracce e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 75 x 7,5. euro (settantadue/89)	m	72,89
Nr. 222 T 09.09c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri ... ISO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3"), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori. euro (dodici/19)	ml.	12,19
Nr. 223 T 09.19c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione ... empimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). -D x s = 50 x 4,6. euro (sei/22)	ml.	6,22
Nr. 224 T 13.008p	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1"1/4 D = 1/2" 6 + 6. euro (centodieci/32)	cad	110,32
Nr. 225 T 13.008q	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1"1/4 D = 1/2" 8 + 8. euro (centoquarantacinque/43)	cad	145,43
Nr. 226 T 13.008s	Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi o monotubo, di tipo componibile, con attacchi laterali, completo di raccordi ... rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4", 1", 1/4"). Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1"1/4 D = 1/2" 12 + 12. euro (duecentoquattro/10)	cad	204,10
Nr. 227 T 13.010g	Fornitura e posa in opera di sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di fissaggio con zanche a murare e di rifacimento ... i forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. -H x L x P = 450 x 800 x 140. euro (centoventinove/08)	cad	129,08
Nr. 228 T 22.001a	Fornitura e posa in opera di aspiratore per portate fino a 275 mc/h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con ... menti elettrici esclusi. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (mc/h). Numero velocità: V. -Q = 90 V = 1. euro (centotredici/30)	cad	113,30
Nr. 229 T09.09c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri ... po FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,65 - P = 2,55..... euro (dodici/19)	ml	12,19
Nr. 230 T09.09d	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri ... DN 80 (3"), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori DN = 32 (1"1/4) - D x s = 42,4 x 2,65 - P = 3,25 euro (quattordici/28)	ml	14,28
Nr. 231 T09.09e	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri ... SO R 65 serie leggera II - per diametri fino al DN 80 (3"), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori. euro (sedici/12)	ml	16,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 232 T09.09f	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri ... al DN 80 (3"), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori. DN = 50 (2") - D x s = 60,3 x 2,90 - P = 5,35 euro (diciannove/29)	ml	19,29
Nr. 233 T09.09g	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio per condotte d'acqua interrate, rivestite esternamente con catramatura pesante, tipo FM - ISO R 65 serie leggera II - per diametri ... DN 80 (3"), tipo FM - D.M. 24.11.84 IV specie - per diametri maggiori. DN = 65 (2"1/2) - D x s = 76,1 x 3,25 - P = 7,32 euro (venticinque/93)	ml	25,93
Nr. 234 T09.14p	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, secondo UNI EN 1057/97 conteggiate a metro l ... l'isolante con conducibilità di 0,040 W/mC a 40° C: S (mm).D x s = 54 x 1,5 - S = 13 (tubo in barre)..... euro (trentaquattro/72)	ml	34,72
Nr. 235 T09.19c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione ... ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).D x s = 50 x 4,6..... euro (sei/22)	ml	6,22
Nr. 236 T11.01f	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.DN = 40 (1"1/2), PN = 35..... euro (trentadue/83)	cadauno	32,83
Nr. 237 T11.01g	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.DN = 50 (2"), PN = 35..... euro (quarantatre/39)	cadauno	43,39
Nr. 238 T11.02e	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, resistenza ad alta temperatura, a norma UNI EN 331 ed UNI EN 1775, corpo e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.Diametro nominale 40 (1"1/2)..... euro (quarantaquattro/74)	cadauno	44,74
Nr. 239 T11.16f	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con otturatore a molla e prese di ispezione per verificare la tenuta dell'otturatore, PN 16, idonea per acqua, aria e gas fino a +95 ... izione di tenuta in gomma, molla in acciaio inox, attacchi filettati.Diametro nominale 50 (2")..... euro (sessantauno/94)	cadauno	61,94
Nr. 240 T11.17d	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con sugheruola per acqua e fluidi da -10° C a +40° C, PN 16, idonea per evitare lo svuotamento del tubo di pescaggio, costituita da ... orizzontali per filtraggio di fanghi e sedimenti, attacchi filettati.Diametro nominale 25 (1")..... euro (dieci/85)	cadauno	10,85
Nr. 241 T11.17g	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno con sugheruola per acqua e fluidi da -10° C a +40° C, PN 16, idonea per evitare lo svuotamento del tubo di pescaggio, costituita da ... orizzontali per filtraggio di fanghi e sedimenti, attacchi filettati.Diametro nominale 50 (2")..... euro (diciannove/23)	cadauno	19,23
Nr. 242 T12.33f	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a 2 vie normalmente APERTA del tipo a membrana servoassistita idonea per fluidi e gas in genere fino ad una temperatura di 90° C, attacc ... ssione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici.Diametro nominale 40 (1"1/2) PN = 10..... euro (centocinquantatre/87)	cadauno	153,87
Nr. 243 TV FRA.211201	F.p.o. di opera parabolica tipo PENTA85 della Fracarro. euro (settantasei/50)	cad	76,50
Nr. 244 TV FRA.218058	F.p.o. di antenna L.B. VHF BLV6F della Fracarro euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 245 TV FRA.223327	F.p.o. di amplificatore multibanda tipo MBJ3650/S della Fracarro euro (centoventiuno/00)	cad	121,00
Nr. 246 TV FRA.271010	F.p.o. di Multiswich 4x8 tipo SWI3508A10 Smart Swline Xs 5*8 10d della Fracarro euro (centoottantasette/00)	cad	187,00

COMMITTENTE: Comune di Aradeo

