

COMUNE DI SANNICOLA

(Provincia di Lecce)

UFFICIO TECNICO COMUNALE



PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE


TAV. 12 - COMPUTO METRICO

Progettista: Arch. Gianpaolo MIGLIETTA

Collaborazione: Geomm. Cosimo Leo e Gianni Giustizieri

VISTO: Il Sindaco (Cosimo Piccione)

Data: ottobre 2017



Comune di SANNICOLA
Provincia di Lecce

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE
- PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMMUNE DI SANNICOLA

Data, 27/10/2017

IL TECNICO
(Arch. Gianpaolo Miglietta)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 INT01 01/02/2016	AREA ANTISTANTE ZONA INGRESSO PRINCIPALE SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 Inf.002.006.1 1.b 01/02/2016	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento e la rimozione del ceppo. - piante di altezza da m 6 a m 12 Area alberata antistanti i locali di servizio adiacenti l'ingresso principale. SOMMANO cad					7,00 7,00	85,55	598,85
3 E.002.034.a mod 01/02/2016	Rimozione di pavimenti in ceramica o cemento pressato o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Esegui ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza recupero Piazzale antistante ingresso principale C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70) Marciapiede contiguo all'area a parcheggio a Sud esistente SOMMANO mq		7,95 0,80 0,80 7,40 1,10 4,50 1,30 10,60 4,00	10,45 0,70 0,70 2,95 1,30 1,30 1,70 1,20 1,50		83,08 0,56 0,56 21,83 1,43 5,85 2,21 12,72 6,00 134,24	12,60	1'691,42
4 E.002.035.a 01/02/2016	Rimozione di pavimenti in lastre di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza recupero Scala piazzale antistante ingresso principale - pedate Scala piazzale antistante ingresso principale - alzate SOMMANO mq	4,00	6,35 6,35	1,50 0,15		9,53 3,81 13,34	12,60	168,08
5 E.002.005.a 01/02/2016	Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ...							
	A R I P O R T A R E							2'458,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'458,35
6 E 02.05b 01/02/2016	egola d'arte, . Valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite: - eseguito con l'uso di piccoli mezzi meccanici							
	Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova strada di servizio per autofunebri	4,00	4,95	0,20	0,25	0,99		
	Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova strada di servizio per autofunebri	2,00	1,05	0,20	0,25	0,11		
	SOMMANO mc					1,10	65,00	71,50
7 E.001.002.b 01/02/2016	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole dell ... d il trasporto a discarica con i relativi oneri: - eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici.							
	Muro di delimitazione tra area alberata e parcheggio a nord		1,00	1,00	0,50	0,50		
	SOMMANO mc					0,50	165,00	82,50
8 E.001.001.a 01/02/2016	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito del cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili							
	Fondazione colonnato antistante ingresso principale	2,00	6,80	0,70	0,70	6,66		
	Fondazione colonnato antistante ingresso principale		6,35	0,90	0,70	4,00		
	SOMMANO mc					10,66	13,95	148,71
9 E.001.027 01/02/2016	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)							
	Strada di servizio per autofunebri - da Sud		29,55	4,00	0,25	29,55		
	Strada di servizio per autofunebri - da Sud * (lung.=9,25+12,50+6,55)		28,30	4,00	0,25	28,30		
	SOMMANO mc					57,85	8,10	468,59
9 E.001.027 01/02/2016	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	Pavimento piazzale antistante ingresso principale		7,95	10,45	0,10	8,31		
	A R I P O R T A R E					8,31		3'229,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,31		3'229,65
10 E.001.030.b 01/02/2016	C.S.		0,80	0,70	0,10	0,06		
	C.S.		0,80	0,70	0,10	0,06		
	C.S.		7,40	2,95	0,10	2,18		
	C.S.		1,10	1,30	0,10	0,14		
	C.S.		4,50	1,30	0,10	0,59		
	C.S.		1,30	1,70	0,10	0,22		
	Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70)		10,60	1,20	0,10	1,27		
	Marcia piede contiguo all'area a parcheggio a Sud esistente		4,00	1,50	0,10	0,60		
	Scala piazzale antistante ingresso principale - pedate		6,35	1,50	0,10	0,95		
	Scala piazzale antistante ingresso principale - alzate	4,00	6,35	0,15	0,05	0,19		
	Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova strada di servizio per autofunebri	4,00	4,95	0,20	0,25	0,99		
	Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova strada di servizio per autofunebri	2,00	1,05	0,20	0,25	0,11		
	Muro di delimitazione tra area alberata e parcheggi a nord		1,00	1,00	0,50	0,50		
	Fondazione colonnato antistante ingresso principale	2,00	6,80	0,70	0,70	6,66		
	Fondazione colonnato antistante ingresso principale		6,35	0,90	0,70	4,00		
	SOMMANO mc					26,83	23,40	627,82
	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità fino al 10%							
	Pavimento piazzale antistante ingresso principale (20 q.li/mc)	20,00	7,95	10,45	0,10	166,16		
	C.S.	20,00	0,80	0,70	0,10	1,12		
	C.S.	20,00	0,80	0,70	0,10	1,12		
	C.S.	20,00	7,40	2,95	0,10	43,66		
	C.S.	20,00	1,10	1,30	0,10	2,86		
	C.S.	20,00	4,50	1,30	0,10	11,70		
	C.S.	20,00	1,30	1,70	0,10	4,42		
	Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70)	20,00	10,60	1,20	0,10	25,44		
	Marcia piede contiguo all'area a parcheggio a Sud esistente	20,00	4,00	1,50	0,10	12,00		
	Scala piazzale antistante ingresso principale - pedate	20,00	6,35	1,50	0,10	19,05		
	Scala piazzale antistante ingresso principale - alzate *(par.ug.=4*20,00)	80,00	6,35	0,15	0,05	3,81		
	Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova strada di servizio per autofunebri *(par.ug.=4*20,00)	80,00	4,95	0,20	0,25	19,80		
	Cordolo aiuola in corrispondenza della nuova strada di servizio per autofunebri *(par.ug.=2*20,00)	40,00	1,05	0,20	0,25	2,10		
	Muro di delimitazione tra area alberata e parcheggi a nord	20,00	1,00	1,00	0,50	10,00		
	Fondazione colonnato antistante ingresso principale *(par.ug.=2*20,00)	40,00	6,80	0,70	0,70	133,28		
	Fondazione colonnato antistante ingresso principale	20,00	6,35	0,90	0,70	80,01		
	A R I P O R T A R E					536,53		3'857,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					536,53		3'857,47
	SOMMANO q.li					536,53	2,50	1'341,33
11 Inf.001.007 01/02/2016	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Strada di servizio per autofunebri - da Sud Strada di servizio per autofunebri - da Sud * (lung.=9,25+12,50+6,55)		29,55	4,00	0,25	29,55		
			28,30	4,00	0,25	28,30		
	SOMMANO mc					57,85	17,00	983,45
12 E.012.009.c 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 8 Strada di servizio per autofunebri - da Sud Strada di servizio per autofunebri - da Sud * (lung.=9,25+12,50+6,55)		29,55	4,00	0,25	29,55		
			28,30	4,00	0,25	28,30		
	SOMMANO mq					57,85	30,98	1'792,19
13 E.004.004.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. Fondazione colonnato antistante ingresso principale Fondazione colonnato antistante ingresso principale	2,00	6,80	0,80	0,50	5,44		
			6,35	1,00	0,50	3,18		
	SOMMANO mc					8,62	134,40	1'158,53
14 E.004.009.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4, per strutture ... tale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a compressione minima C32/40 Pilastri colonnato Pilastri arco centrale colonnato Formazione archi colonnato Formazione archi colonnato Formazione arco centrale colonnato A detrarre: parte centrale archi *(lung.=0,875*0,875*3,14/2)*(H/peso=1/2)	10,00	0,30	0,30	2,50	2,25		
		2,00	0,25	0,33	2,70	0,45		
		2,00	6,45	0,30	1,13	4,37		
		2,00	2,05	0,30	1,13	1,39		
			3,25	0,33	1,80	1,93		
		8,00	1,20	0,30	0,50	-1,44		
	A R I P O R T A R E					8,95		9'132,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,95		9'132,97
15 E.004.039.a 01/02/2016	A detrarre: parte centrale arco *(lung.=1,125* 1,125*3,14/2)*(H/peso=1/2)		1,99	0,30	0,50	-0,30		
	Sommano positivi mc					10,39		
	Sommano negativi mc					-1,74		
	SOMMANO mc					8,65	159,97	1'383,74
	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, comp ... sarmanti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4							
	Pilastri colonnato	40,00	0,30		2,50	30,00		
	Pilastri arco centrale colonnato	4,00	0,25		2,70	2,70		
	Pilastri arco centrale colonnato	4,00	0,33		2,70	3,56		
	Formazione archi colonnato (computato vuoto per pieno)	4,00	6,45		1,13	29,15		
	Formazione archi colonnato (computato vuoto per pieno)	4,00	2,05		1,13	9,27		
	Formazione arco colonnato (computato vuoto per pieno)	2,00	3,25		1,80	11,70		
	SOMMANO mq					86,38	29,40	2'539,57
	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm							
	Kg. 70 per ogni mc. di calcestruzzo in fondazione	40,00			8,62	344,80		
	Kg. 100 per ogni mc. di calcestruzzo in elevato	55,00			8,65	475,75		
	SOMMANO kg					820,55	1,90	1'559,05
17 E.006.007 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevato , eseguita con blocchi di carparo delle cave di Alezio, squadrati, delle dimensioni correnti, co ... tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	Rivestimento parte interna arco centrale collonato (cornice)	2,00	2,50		0,47	2,35		
	Rivestimento facciate arco centrale collonato	2,00	2,50		0,33	1,65		
	Rivestimento facciate arco centrale collonato	2,00	2,50		0,50	2,50		
	Rivestimento facciate arco centrale collonato	2,00	3,25		1,80	11,70		
	Cornice superiore arco centrale collonato		3,35		0,25	0,84		
	Cornice superiore archi laterali collonato * (lung.=6,45+2,05)	2,00	8,50		0,25	4,25		
	SOMMANO mq					23,29	132,30	3'081,27
	A R I P O R T A R E							17'696,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'696,60
18 E.006.028.b 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti comunque realizzate, rette o curve per opere in elevato, eseguito a faccia vista con lastre di carparo delle cave di Alezio o di ... e per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - rivestimento con lastre di pietra di carparo di spessore da 5 cm Formazione elementi decorativi pilastri colonnato *(par.ug.=10*4)	40,00	0,30		0,30	3,60		
	SOMMANO mq					3,60	77,20	277,92
19 E.016.006 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso even ... llevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore non superiore a cm 2. Pilastri colonnato *(par.ug.=10*4) Formazione archi colonnato (computato vuoto per pieno) Formazione archi colonnato (computato vuoto per pieno)	40,00 4,00 4,00	0,30 6,45 2,05		2,00 1,13 1,13	24,00 29,15 9,27		
	SOMMANO mq					62,42	33,90	2'116,04
20 E.008.007.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5 Piazzale antistante ingresso principale C.S. C.S. C.S. C.S. C.S. Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70) Marciapiede contiguo all'area a parcheggio a Sud esistente	2,00	7,95 0,80 7,40 1,10 4,50 1,30 10,60 4,00	10,45 0,70 2,95 1,30 1,30 1,70 1,20 1,50		83,08 1,12 21,83 1,43 5,85 2,21 12,72 6,00		
	SOMMANO mq					134,24	13,20	1'771,97
21 E.012.012.b. 11 mod 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i dise ... opera a perfetta regola d'arte. Pietre bianche e venate spessore cm. 3 - Pietra di Trani o Apricena finitura taglio sega Piazzale antistante ingresso principale C.S. C.S. C.S. C.S.	2,00	7,95 0,80 7,40 1,10 4,50	10,45 0,70 2,95 1,30 1,30		83,08 1,12 21,83 1,43 5,85		
	A R I P O R T A R E					113,31		21'862,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113,31		21'862,53
22 INT02 01/02/2016	C.S.		1,30	1,70		2,21		
	Rampa disabili *(lung.=1,60+3,15+4,15+1,70)		10,60	1,20		12,72		
	Marciapiede contiguo all'area a parcheggio a Sud esistente		4,00	1,50		6,00		
	Scala piazzale antistante ingresso principale - pedate		6,35	1,50		9,53		
	Scala piazzale antistante ingresso principale - alzate	4,00	6,35	0,15		3,81		
	SOMMANO mq					147,58	108,00	15'938,64
23 E.002.015 01/02/2016	LOCALI SERVIZIO ZONA INGRESSO PRINCIPALE							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
23 E.002.015 01/02/2016	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza fino a cm 40. Compreso l'onere per tagli anche con fiamma ossidrica dei f ... a distanza di 50 m. opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Sala mortuaria		10,60	6,60	25,00	1'749,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Loggiato		9,05	6,60	25,00	1'493,25		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Guardiania		10,35	6,60	25,00	1'707,75		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pensilina		9,25	0,80	25,00	185,00		
	SOMMANO mq/cm					5'135,00	2,20	11'297,00
24 E.002.005.b 01/02/2016	Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ... o per la cubatura effettiva delle parti demolite: - eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico zona sala mortuaria *(lung.=10,60+5,60+10,60+5,60)		32,40	1,00	0,50	16,20		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico zona guardiania *(lung.=10,60+5,60+10,60)		26,80	1,00	0,50	13,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro interno tra attuali vano e wc		3,00	4,00	0,20	2,40		
	SOMMANO mc					32,00	65,00	2'080,00
25 E.002.034.a mod 01/02/2016	Rimozione di pavimenti in ceramica o cemento pressato o marmette di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante massetto di allettamento. Esegui ... ino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro							
	A R I P O R T A R E							51'178,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'178,17
	finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione senza recupero							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lastricato solare zona sala mortuaria		9,60	5,60		53,76		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lastricato solare loggiato		8,05	5,85		47,09		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lastricato solare guardiania		9,60	5,60		53,76		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona sala mortuaria		5,60	4,90		27,44		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona sala mortuaria		1,60	4,50		7,20		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona sala mortuaria		3,80	4,50		17,10		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento loggiato		6,10	8,05		49,11		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania		3,80	4,50		17,10		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania		1,60	6,05		9,68		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania		3,80	4,90		18,62		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania		1,60	3,35		5,36		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania		3,80	3,00		11,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania		1,60	3,00		4,80		
	SOMMANO mq					322,42	12,60	4'062,49
26 E.002.044.a 01/02/2016	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante. Eseguita a qualsiasi piano, a mano e/o con l'a ... il tiro in basso, il nell'abito del cantiere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione senza recupero							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Rivestimento bagno zona guardiania * (lung.=3,00+1,60+3,00)		7,60		2,00	15,20		
	SOMMANO mq					15,20	11,50	174,80
27 E.002.045.b 20/04/2016	Rimozione di rivestimenti di marmo di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione del sottostante malta di allettamento e la rimozione dello zoccolino battiscopa perimet ... ro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - rimozione con recupero, escluso catalogazione.							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Rivestimento sala mortuaria *(lung.=1,60+3,10)		4,70		2,00	9,40		
	SOMMANO mq					9,40	18,90	177,66
28 E 02.05b	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							55'593,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'593,12
01/02/2016	forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole dell ... d il trasporto a discarica con i relativi oneri: - eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici. Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna deposito attrezzi Locali di servizio zona ingresso principale - Modifica finestra w.c. pubblico Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna w.c. pubblico Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura finestra w.c. pubblico Locali di servizio zona ingresso principale - Modifica finestra bagno guardiana Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna guardiana Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta interna bagno guardiana Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna camera mortuaria Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna obitorio Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura finestra bagno obitorio Locali di servizio zona ingresso principale - Modifica finestra sala autoptica Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta interna tra camera mortuaria e obitorio Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta interna bagno obitorio		1,10 0,10 1,10 1,10 0,15 1,00 0,80 1,20 1,10 1,10 0,25 1,00 0,80	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20	2,50 1,00 2,50 1,00 1,00 1,00 2,50 2,20 2,50 1,00 1,00 1,00 2,20 2,20	1,38 0,05 1,38 0,55 0,08 1,25 0,35 1,50 1,38 0,55 0,13 0,44 0,35		
	SOMMANO mc					9,39	165,00	1'549,35
29 E.002.060.a 01/02/2016	Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termino (apparecchi sanitari e corpi radianti) ricadenti all'interno del singolo ambien ... n opera a perfetta regola d'arte (valutato per pezzo sanitario): - rimozione di tubazioni e apparecchi igienico sanitari Sanitari bagno pubblico Lavello sala mortuaria					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	52,50	157,50
30 E.001.027 01/02/2016	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Locali di servizio zona ingresso principale - Solaio zona sala mortuaria Locali di servizio zona ingresso principale - Solaio loggiato Locali di servizio zona ingresso principale -		10,60 9,05	6,60 6,60	0,25 0,25	17,49 14,93		
	A R I P O R T A R E					32,42		57'299,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,42		57'299,97
	Solaio zona guardiania		10,35	6,60	0,25	17,08		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pensilina		9,25	0,80	0,25	1,85		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico zona sala mortuaria *(lung.=10,60+5,60+10,60+5,60)		32,40	1,00	0,50	16,20		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico zona guardiania *(lung.=10,60+5,60+10,60)		26,80	1,00	0,50	13,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lastricato solare zona sala mortuaria		9,60	6,60	0,15	9,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lastricato solare loggiato		8,05	5,85	0,15	7,06		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lastricato solare zona guardiania		9,60	6,60	0,15	9,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna deposito attrezzi		1,10	0,50	2,50	1,38		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Modifica finestra w.c. pubblico		0,10	0,50	1,00	0,05		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna w.c. pubblico		1,10	0,50	2,50	1,38		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura finestra w.c. pubblico		1,10	0,50	1,00	0,55		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Modifica finestra bagno guardiania		0,15	0,50	1,00	0,08		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna guardiania		1,00	0,50	2,50	1,25		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta interna bagno guardiania		0,80	0,20	2,20	0,35		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna camera mortuaria		1,20	0,50	2,50	1,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna obitorio		1,10	0,50	2,50	1,38		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura finestra bagno obitorio		1,10	0,50	1,00	0,55		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Modifica finestra sala autoptica		0,25	0,50	1,00	0,13		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta interna tra camera mortuaria e obitorio		1,00	0,20	2,20	0,44		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta interna bagno obitorio		0,80	0,20	2,20	0,35		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona camera mortuaria		5,60	4,90	0,05	1,37		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona camera mortuaria		1,60	4,50	0,05	0,36		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona camera mortuaria		3,80	4,50	0,05	0,86		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento loggiato		6,10	8,05	0,05	2,46		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie		3,80	4,50	0,05	0,86		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie		1,60	6,05	0,05	0,48		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie		3,80	4,90	0,05	0,93		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie		1,60	3,35	0,05	0,27		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie		3,80	3,00	0,05	0,57		
	Locali di servizio zona ingresso principale -							
	A R I P O R T A R E					124,56		57'299,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					124,56		57'299,97
31 E.001.030.b 01/02/2016	Pavimento zona guardiania - sala autopsie		1,60	3,00	0,05	0,24		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Rivestimento zona camera mortuaria * (lung.=1,60+3,10)		4,70	2,00	0,03	0,28		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Rivestimento bagno zona guardiania - sala autopsie *(lung.=3,00+1,60+3,00)		7,60	2,00	0,03	0,46		
	Sanitari bagno pubblico	2,00			0,05	0,10		
	Lavello camera mortuaria	1,00			0,05	0,05		
	SOMMANO mc					125,69	23,40	2'941,15
	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità fino al 10%							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Solaio zona sala mortuaria (20 q.li/mc.)	20,00	10,60	6,60	0,25	349,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Solaio loggiato	20,00	9,05	6,60	0,25	298,65		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Solaio zona guardiania	20,00	10,35	6,60	0,25	341,55		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pensilina	20,00	9,25	0,80	0,25	37,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico zona sala mortuaria *(lung.=10,60+5,60+10,60+5,60)	20,00	32,40	1,00	0,50	324,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico zona guardiania *(lung.=10,60+5,60+10,60)	20,00	26,80	1,00	0,50	268,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lastricato solare zona sala mortuaria	20,00	9,60	6,60	0,15	190,08		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lastricato solare loggiato	20,00	8,05	5,85	0,15	141,28		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lastricato solare zona guardiania	20,00	9,60	6,60	0,15	190,08		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna deposito attrezzi	20,00	1,10	0,50	2,50	27,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Modifica finestra w.c. pubblico	20,00	0,10	0,50	1,00	1,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna w.c. pubblico	20,00	1,10	0,50	2,50	27,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura finestra w.c. pubblico	20,00	1,10	0,50	1,00	11,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Modifica finestra bagno guardiania	20,00	0,15	0,50	1,00	1,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna guardiania	20,00	1,00	0,50	2,50	25,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta interna bagno guardiania	20,00	0,80	0,20	2,20	7,04		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna camera mortuaria	20,00	1,20	0,50	2,50	30,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta esterna obitorio	20,00	1,10	0,50	2,50	27,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura finestra bagno obitorio	20,00	1,10	0,50	1,00	11,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale -							
	A R I P O R T A R E					2'309,48		60'241,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'309,48		60'241,12
32 E.002.057.b 01/02/2016	Modifica finestra sala autoptica	20,00	0,25	0,50	1,00	2,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta interna tra camera mortuaria e obitorio	20,00	1,00	0,20	2,20	8,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Apertura porta interna bagno obitorio	20,00	0,80	0,20	2,20	7,04		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona camera mortuaria	20,00	5,60	4,90	0,05	27,44		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona camera mortuaria	20,00	1,60	4,50	0,05	7,20		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona camera mortuaria	20,00	3,80	4,50	0,05	17,10		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento loggiato	20,00	6,10	8,05	0,05	49,11		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie	20,00	3,80	4,50	0,05	17,10		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie	20,00	1,60	6,05	0,05	9,68		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie	20,00	3,80	4,90	0,05	18,62		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie	20,00	1,60	3,35	0,05	5,36		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie	20,00	3,80	3,00	0,05	11,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento zona guardiania - sala autopsie	20,00	1,60	3,00	0,05	4,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Rivestimento zona camera mortuaria * (lung.=1,60+3,10)	20,00	4,70	2,00	0,03	5,64		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Rivestimento bagno zona guardiania - sala autopsie *(lung.=3,00+1,60+3,00)	20,00	7,60	2,00	0,03	9,12		
	Sanitari bagno pubblico	2,00			0,15	0,30		
	Lavello camera mortuaria	1,00			0,15	0,15		
	SOMMANO q.li					2'510,84	2,50	6'277,10
	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualsunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, ... quant'altro occorre per dare il lavoro finito: - rimozione di infissi senza recupero con fatturazione minima di mq. 1,00							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Finestre	5,00		1,20	1,50	9,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Finestre			0,90	1,50	1,35		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Finestre			0,65	0,80	0,52		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Porte			1,00	2,20	2,20		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Porte	2,00		1,20	2,50	6,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi interni in legno - Porte	7,00		1,00	2,20	15,40		
	SOMMANO mq					34,47	10,50	361,94
	A R I P O R T A R E							66'880,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'880,16
33 E.001.030.e 01/02/2016	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... rresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - vetro Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Vetri finestre (0,12 q.li/mq) *(par.ug.=5,00*0,12) Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Vetri finestre (0,12 q.li/mq) Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Vetri finestre Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Vetri porte	0,60		1,00	1,50	0,90		
		0,12		0,90	1,50	0,16		
		0,12		0,65	0,80	0,06		
		0,12		1,00	2,20	0,26		
	SOMMANO q.li					1,38	2,50	3,45
34 E.001.030.m 01/02/2016	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... sportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - legname di scarto trattato, con vernici o colle Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Finestre (8 q.li/mc) *(par.ug.=5,00*8) Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Finestre Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Finestre Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Porte Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni in legno - Porte *(par.ug.=2,00*8) Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi interni in legno - Porte *(par.ug.=7,00*8)	40,00	1,00	0,10	1,50	6,00		
		8,00	0,90	0,10	1,50	1,08		
		8,00	0,65	0,10	0,80	0,42		
		8,00	1,00	0,10	2,20	1,76		
		16,00	1,20	0,10	2,50	4,80		
		56,00	1,00	0,05	2,20	6,16		
	SOMMANO q.li					20,22	2,50	50,55
35 E.007.001.d 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di ... a soletina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: - per sovraccarico di 400 kg /mq Locali di servizio zona ingresso principale - Lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Loggiato Locali di servizio zona ingresso principale - Lato deposito di osservazione		10,60	6,60		69,96		
			9,05	6,60		59,73		
			10,35	6,60		68,31		
	SOMMANO mq					198,00	79,30	15'701,40
	A R I P O R T A R E							82'635,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'635,56
36 E.011.021.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene espanso estruso battentato, fornito e posto in opera sia su solai che su paramenti esterni con uti ... nto occorre per dare l'opera finita.: - per pannelli battentati tipo styrodur da cm 4 o equivalente, densità di Kg/mc 33 Locali di servizio zona ingresso principale - Lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Loggiato Locali di servizio zona ingresso principale - Lato deposito di osservazione		10,20 8,05 10,15	6,20 6,20 6,20		63,24 49,91 62,93		
	SOMMANO mq					176,08	18,00	3'169,44
37 E.004.002.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato per uso non strutturale alleggerito con polistirolo, in classe di consistenza S3. - massa volumica 400 kg/mc Locali di servizio zona ingresso principale - Lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Loggiato Locali di servizio zona ingresso principale - Lato deposito di osservazione		10,60 9,05 10,35	6,60 6,60 6,60	0,05 0,05 0,05	3,50 2,99 3,42		
	SOMMANO mc					9,91	201,35	1'995,38
38 E.011.038 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo sottofondo di tufina dello spessore sino ... fridi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. Locali di servizio zona ingresso principale - Lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Loggiato Locali di servizio zona ingresso principale - Lato deposito di osservazione		10,20 8,05 10,15	6,20 6,20 6,20		63,24 49,91 62,93		
	SOMMANO mq					176,08	36,75	6'470,94
39 E.006.004 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di muratura retta in elevato per soprafondazioni eseguita con blocchetti di tufo squadriati o in cls prefabbricati, delle dimensioni correnti, data in ope ... tro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Muratura di tufo o cls di spessore superiore ad 1 testa. Locali di servizio zona ingresso principale - Ricostruzione muro d'attico lato guardiania * (lung.=10,20+6,60+10,20+6,60) Locali di servizio zona ingresso principale - Ricostruzione muro d'attico loggiato		33,60 9,90	1,00 1,00	0,20 0,20	6,72 1,98		
	A R I P O R T A R E					8,70		94'271,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,70		94'271,32
40 E.011.041 01/02/2016	Locali di servizio zona ingresso principale - Ricostruzione muro d'attico lato deposito di osservazione *(lung.=9,90+6,60+9,90)		26,40	1,00	0,20	5,28		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Trasformazione da porta a finestra apertura w.c. pubblico		1,10	0,50	1,50	0,83		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Chiusura porta ex ingresso sala autosie		1,20	0,50	2,50	1,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Trasformazione da porta a finestra apertura w.c. deposito di osservazione		1,00	0,50	1,50	0,75		
	SOMMANO mc					17,06	132,30	2'257,04
	Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in lastre di pietra di Cursi, dello spessore di cm 6 e larghezza di cm 33, compreso l'onere della confrontatura, della stilatu ... e e polvere di pietra e/o cementizia, nonche ogni altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico lato guardiania *(lung.=10,20+6,60+10,20+6,60)		33,60			33,60		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico loggiato		9,90			9,90		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico lato deposito di osservazione *(lung.=9,90+6,60+9,90)		26,40			26,40		
	SOMMANO ml					69,90	22,60	1'579,74
41 E.016.12 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico zona lato guardiania - Interno *(lung.=10,20+6,20+10,20+6,20)		32,80		0,75	24,60		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico lato guardiania - Esterno *(lung.=10,60+6,60+10,60+6,60)		34,40		1,25	43,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico loggiato - Interno		8,05		0,75	6,04		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico loggiato - Esterno		8,05		1,25	10,06		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico lato deposito di osservazione - Interno *(lung.=9,90+6,20+9,90)		26,00		0,75	19,50		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Muro d'attico lato deposito di osservazione - Esterno *(lung.=10,10+6,40+10,10)		26,60		1,25	33,25		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Deposito attrezzi - solaio		1,90	1,60		3,04		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Deposito attrezzi - solaio		4,90	3,70		18,13		
	Locali di servizio zona ingresso principale -							
	A R I P O R T A R E					157,62		98'108,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					157,62		98'108,10
	Deposito attrezzi - pareti *(lung.=1,90+3,30)		5,20		4,00	20,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - solaio		1,80	1,80		3,24		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,80+1,80)		5,40		4,00	21,60		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - solaio		1,30	1,80		2,34		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,30+1,80)		4,90		4,00	19,60		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - solaio		1,60	1,60		2,56		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pareti *(lung.=1,60+1,60)		3,20		4,00	12,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - guardiana - solaio		4,50	3,80		17,10		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiana - solaio		1,05	1,60		1,68		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiana - pareti *(lung.=1,60+1,60)		3,20		4,00	12,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiana - solaio		1,65	1,60		2,64		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiana - pareti		1,60		4,00	6,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - camera mortuaria - solaio		4,50	3,80		17,10		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - solaio		2,95	1,60		4,72		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - pareti		1,60		4,00	6,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - solaio		1,55	1,60		2,48		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - pareti *(lung.=1,60+1,60)		3,20		4,00	12,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - obitorio - solaio		1,35	1,80		2,43		
	Locali di servizio zona ingresso principale - obitorio - solaio		4,90	3,80		18,62		
	Locali di servizio zona ingresso principale - obitorio - pareti		1,60		4,00	6,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno obitorio - solaio		3,35	1,60		5,36		
	Locali di servizio zona ingresso principale - sala autoptica - solaio		3,00	5,60		16,80		
	SOMMANO mq					374,29	16,00	5'988,64
42 E.006.005.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... o di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di spessore cm 10							
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico *(lung.=1,90+1,80+1,90+1,30+1,60)		8,50		4,00	34,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Bagno guardiana		1,60		4,00	6,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria *(lung.=1,60+1,60)		3,20		4,00	12,80		
	A R I P O R T A R E					53,20		104'096,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,20		104'096,74
	SOMMANO mq					53,20	36,75	1'955,10
43 E.016.007 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce dello spessore di cm 2, per l'integrazione di lacune o la realizzazione di rappezzi di intonaco originale esistente, eseguito a qualsi ... con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario. Locali di servizio zona ingresso principale - Integrazione intonaco esistente				20,00	20,00		
	SOMMANO mq					20,00	46,70	934,00
44 E.006.028.b 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti comunque realizzate, rette o curve per opere in elevato, eseguito a faccia vista con lastre di carparo delle cave di Alezio o di ... e per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - rivestimento con lastre di pietra di carparo di spessore da 5 cm Formazione cornici finestre locali di servizio zona ingresso *(par.ug.=5*4)*(larg.=0,15+0,30) Perimetro medaglione Zona loggiato - Prospetto principale est Zona loggiato - Prospetto principale est *(H/peso=(1,60+2,60)/2)	20,00	1,50 3,25	0,45 0,15 0,50		13,50 0,49 3,15		
	SOMMANO mq		8,05		2,10	16,91		
						34,05	77,20	2'628,66
45 E.006.028.c 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti comunque realizzate, rette o curve per opere in elevato, eseguito a faccia vista con lastre di carparo delle cave di Alezio o di ... are l'opera completa a perfetta regola d'arte: - rivestimento con lastre di pietra di carparo di spessore da 8,50 - 9 cm Formazione cornici portale ingresso principale *(lung.=2,35+1,60+2,35) Formazione cornici portale ingresso principale *(lung.=2,35+1,10+2,25+1,10+2,35) Formazione cornici portale ingresso principale - timpano	2,00	6,30	0,65		8,19		
			9,15	0,65		5,95		
		2,00	4,15	0,50		4,15		
	SOMMANO mq					18,29	90,10	1'647,93
46 E.012.024.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore, compatto, cost ... collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento deposito attrezzi Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento guardiana		1,60	1,90		3,04		
			4,50	3,80		17,10		
	A R I P O R T A R E					20,14		111'262,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,14		111'262,43
47 E.015.001 01/02/2016	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento camera mortuaria		4,50	3,80		17,10		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento obitorio		4,90	3,80		18,62		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Pavimento sala autoptica		3,00	5,60		16,80		
	SOMMANO mq					72,66	41,60	3'022,66
	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura, 1° scelta, pasta rossa con superficie liscia o semilucida applicate su s ... nti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.							
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pavimento		1,80	1,80		3,24		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,80+1,80+1,80)		7,20		2,00	14,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pavimento		1,30	1,80		2,34		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pareti *(lung.=1,30+1,80+1,30+1,80)		6,20		2,00	12,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pavimento		1,60	1,60		2,56		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pareti *(lung.=1,60+1,60+1,60+1,60)		6,40		2,00	12,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiana - pavimento		1,05	1,60		1,68		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiana - pareti *(lung.=1,05+1,60+1,05+1,60)		5,30		2,00	10,60		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiana - pavimento		1,65	1,60		2,64		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiana - pavimento *(lung.=1,65+1,60+1,65+1,60)		6,50		2,00	13,00		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - pavimento		2,95	1,60		4,72		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - pareti *(lung.=2,95+1,60+2,95+1,60)		9,10		2,00	18,20		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - pavimento		1,55	1,60		2,48		
	Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - pareti *(lung.=1,55+1,60+1,55+1,60)		6,30		2,00	12,60		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno obitorio - pavimento		3,35	1,60		5,36		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno obitorio - pareti *(lung.=3,35+1,60+3,35+1,60)		9,90		2,00	19,80		
	SOMMANO mq					138,82	33,90	4'706,00
48 E.015.006.m od	Solo posa in opera di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con							
	A R I P O R T A R E							118'991,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'991,09
20/04/2016	spigolo leggermente smussato, applicat ... o necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. - Lastre di marmo fornite dall'amministrazione - spessore cm 3 Locali di servizio zona ingresso principale - Rivestimento camera mortuaria *(lung.=4,50+3,80+4,50+3,80) Locali di servizio zona ingresso principale - A detrarre per aperture *(lung.=1,00+1,00+1,20+1,10)		16,60		2,00	33,20		
			4,30		2,00	-8,60		
	Sommano positivi mq					33,20		
	Sommano negativi mq					-8,60		
	SOMMANO mq					24,60	29,00	713,40
49 I.002.001.b 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, collegato ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in piu di cm 2. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					2,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					4,00	187,50	750,00
50 I.002.004.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo ... izio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in piu di cm 2.. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					2,00	288,30	576,60
51 I.002.006 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di alle ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					3,00	265,00	795,00
	A R I P O R T A R E							121'826,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'826,09
52 I.002.008 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	575,00	1'150,00
53 I.002.011 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitr ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	169,00	845,00
54 I.002.017.b 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres porcellanato bianco, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con ... portare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	190,00	380,00
55 I.006.012.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad ... azione idrauliche ed elettriche che si intendono disponibili in adiacenza all'apparecchio. Scaldacqua elettrico da l 10. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	136,00	544,00
	A R I P O R T A R E							124'745,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							124'745,09
56 I.001.001.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazione di apparecchi igienico-sanitari con acqua calda o fredda, (solo fredda sino alla cassetta di scarico del vaso a sedere) ... re e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio igienico. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					16,00 16,00		
	SOMMANO cad					32,00	77,50	2'480,00
57 I.001.003.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di apparecchi igienico- sanitari eseguito, dall'apparecchio fino all'innesto con il collettore sub- orizzontale, con tubazioni ... i onere e magistero. per ambienti con gruppi di servizio con un numero di apparecchi da 1 a 5; per apparecchio igienico. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					7,00 7,00		
	SOMMANO cad					14,00	79,60	1'114,40
58 I.004.013 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per d ... ccia ad incasso con filtri incorporati perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	120,40	240,80
59 I.004.014.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ... incorporato perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con bocca erogazione fissa. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	162,00	648,00
60	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore							
	A R I P O R T A R E							129'228,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129'228,29
I.004.014.c 01/02/2016	monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo ... perfettamente funzionante. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile. Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato guardiania Locali di servizio zona ingresso principale - Servizi igienici lato deposito di osservazione					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	202,50	607,50
61 EI.001.a 01/02/2016	Revisione generale dell'impianto elettrico esistente con la realizzazione dei seguenti interventi: Sostituzione di tutti i cavi elettrici esistenti con nuovi cavi della sezione idonea ... gli oneri e magisteri, anche e qui espressamente non indicati, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Consistenza di progetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'500,00	6'500,00
62 E.017.009 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio termico in alluminio per finestre e porte - finestre realizzato con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le ... estre; il regolo fermavetro a scatto; ferramenta necessaria; le opere murarie; esclusa fornitura e posa eventuale vetro. Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Finestre Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Finestre Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Finestre Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Porte Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Porte Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Porte	5,00 3,00 3,00 4,00		1,20 1,10 1,00 1,10 1,00 1,20	1,50 1,00 1,00 2,50 2,50 2,50	9,00 3,30 3,00 11,00 2,50 3,00		
	SOMMANO mq					31,80	374,85	11'920,23
63 E.018.019.b 21/04/2016	Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da lastre in vetro float con interposta intercapedine d'aria disidratata e distanziatore sigillato in alluminio. Dato in opera ... occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte: - Vetro camera spessore mm 4 - 9 - 4 su infissi Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Finestre Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Finestre Locali di servizio zona ingresso principale -	5,00 3,00		1,00 0,90	1,30 0,80	6,50 2,16		
	A R I P O R T A R E					8,66		148'256,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,66		148'256,02
64 E.017.022.a 01/02/2016	Infissi esterni - Finestre	3,00		0,80	0,80	1,92		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Porte	4,00		0,90	1,30	4,68		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Porte			0,80	1,30	1,04		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Infissi esterni - Porte			1,00	1,30	1,30		
	SOMMANO mq					17,60	53,55	942,48
	Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezion ... tro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Porta interna in compensato di pioppo o abete							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lato guardiania			1,00	2,20	2,20		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lato guardiania	4,00		0,80	2,20	7,04		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lato deposito di osservazione	4,00		1,00	2,20	8,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lato deposito di osservazione			0,80	2,20	1,76		
	SOMMANO mq					19,80	199,50	3'950,10
	Fornitura in opera di rivestimento al quarzo pigmentato rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e quarzo a granulometria selezionata ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lato guardiania - Esterno *(lung.=10,60+6,60+10,60+ 6,60)		34,40		5,50	189,20		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lato guardiania - Muro d'attico interno *(lung.=10,20+ 6,20+10,20+6,20)		32,80		0,75	24,60		
65 E.016.030 01/02/2016	Locali di servizio zona ingresso principale - Lato deposito di osservazione - Esterno * (lung.=14,10+6,60+14,10+6,60)		41,40		5,50	227,70		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Lato deposito di osservazione - Muro d'attico interno * (lung.=9,90+6,20+9,90+6,20)		32,20		0,75	24,15		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Zona loggiate lato ovest - Muro d'attico interno		8,05		0,60	4,83		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Zona loggiate - Prospetto ovest		8,05		1,30	10,47		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Zona loggiate - Prospetto ovest	2,00		1,00	2,70	5,40		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Interno loggiato	2,00		0,50	3,45	3,45		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Interno loggiato	2,00		1,00	3,14	6,28		
	Locali di servizio zona ingresso principale - Soffitto loggiato		8,05	5,60		45,08		
	A R I P O R T A R E					541,16		153'148,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					541,16		153'148,60
	SOMMANO mq					541,16	22,48	12'165,28
66 E.016.037 01/02/2016	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Locali di servizio zona ingresso principale - Deposito attrezzi - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - Deposito attrezzi - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - Deposito attrezzi - pareti *(lung.=1,90+1,60+1,90+3,30+3,70+4,90+3,70) Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,80+1,80+1,80) Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pareti *(lung.=1,80+1,30+1,80+1,30) Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. pubblico - pareti *(lung.=1,60+1,60+1,60+1,60) Locali di servizio zona ingresso principale - guardiania - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - guardiania - pareti *(lung.=4,50+3,80+4,50+3,80) Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiania - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiania - pareti *(lung.=1,05+1,60+1,05+1,60) Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiania - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - bagno guardiania - pareti *(lung.=1,60+1,65+1,60+1,65) Locali di servizio zona ingresso principale - camera mortuaria - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - camera mortuaria - pareti *(lung.=4,50+3,80+4,50+3,80) Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - pareti *(lung.=2,95+1,60+2,95+1,60) Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - solaio Locali di servizio zona ingresso principale - w.c. camera mortuaria - pareti *(lung.=1,55+1,60+1,55+1,60) Locali di servizio zona ingresso principale -							
	A R I P O R T A R E					479,83		165'313,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					479,83		165'313,88
	obitorio - solaio		1,35	1,80		2,43		
	Locali di servizio zona ingresso principale - obitorio - solaio		4,90	3,80		18,62		
	Locali di servizio zona ingresso principale - obitorio - pareti *(lung.=1,80+1,35+1,80+3,50+3,80+4,90+3,80)		20,95		4,00	83,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno obitorio - solaio		3,35	1,60		5,36		
	Locali di servizio zona ingresso principale - bagno obitorio - pareti *(lung.=3,35+1,60+3,35+1,60)		9,90		4,00	39,60		
	Locali di servizio zona ingresso principale - sala autoptica - solaio		3,00	5,60		16,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - sala autoptica - solaio *(lung.=3,00+5,60+3,00+5,60)		17,20		4,00	68,80		
	SOMMANO mq					715,24	8,90	6'365,64
67 E.016.042 01/02/2016	Compenso per una mano in piu di tinta lavabile. Locali di servizio zona ingresso principale - obitorio *(lung.=4,90+3,80+4,90+3,80)		17,40		2,00	34,80		
	Locali di servizio zona ingresso principale - sala autoptica *(lung.=3,00+5,60+3,00+5,60)		17,20		2,00	34,40		
	SOMMANO mq					69,20	3,90	269,88
68 INT03 01/02/2016	ZONA NUOVA CIMITERO SOMMANO					0,00	0,00	0,00
69 Inf.001.021 01/02/2016	Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare integra e senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.							
	Demolizione viali zona nuova cimitero		4,20	3,00		12,60		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		102,70	4,00		410,80		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		5,15	7,50		38,63		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		12,30	3,00		36,90		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		3,40	45,20		153,68		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		4,00	62,45		249,80		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		40,70	2,50		101,75		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		4,00	62,45		249,80		
	Demolizione viali zona nuova cimitero *							
	(lung.=(2,35+3,45)/2)		2,90	41,90		121,51		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		8,00	27,40		219,20		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		3,30	3,95		13,04		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		108,90	5,10		555,39		
	A detrarre: aiuola a verde		1,60	4,60		-7,36		
	A detrarre: aiuola a verde		1,60	20,40		-32,64		
	Sommano positivi mq					2'163,10		
	Sommano negativi mq					-40,00		
	SOMMANO mq					2'123,10	4,83	10'254,57
	A R I P O R T A R E							182'203,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182'203,97
70 E.012.009.c 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, com ... ccorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 8							
	Demolizione viali zona nuova cimitero		4,20	3,00		12,60		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		102,70	4,00		410,80		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		5,15	7,50		38,63		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		12,30	3,00		36,90		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		3,40	45,20		153,68		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		4,00	62,45		249,80		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		40,70	2,50		101,75		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		4,00	62,45		249,80		
	Demolizione viali zona nuova cimitero *							
	(lung.=(2,35+3,45)/2)		2,90	41,90		121,51		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		8,00	27,40		219,20		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		3,30	3,95		13,04		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		108,90	5,10		555,39		
	A detrarre: aiuola a verde		1,60	4,60		-7,36		
	A detrarre: aiuola a verde		1,60	20,40		-32,64		
	Sommano positivi mq					2'163,10		
	Sommano negativi mq					-40,00		
	SOMMANO mq					2'123,10	30,98	65'773,64
71 Inf.001.025 01/02/2016	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero							
	Viali zona nuova cimitero: se ne prevedono		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	1,90	190,00
72 Inf.001.038 01/02/2016	Cordoni retti o curvi provenienti dallo svellimento o di proprietà dell'Amministrazione, di qualunque dimensione, rilavorati nelle attestature a scalpello ed alla bocciarda nelle f ... cluso il sottofondo, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	Viali zona nuova cimitero: se ne prevedono		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	21,68	2'168,00
73 E.001.027 01/02/2016	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica.							
	Demolizione viali zona nuova cimitero		4,20	3,00	0,05	0,63		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		102,70	4,00	0,05	20,54		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		5,15	7,50	0,05	1,93		
	A R I P O R T A R E					23,10		250'335,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,10		250'335,61
74 E.001.030.b 01/02/2016	Demolizione viali zona nuova cimitero		12,30	3,00	0,05	1,85		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		3,40	45,20	0,05	7,68		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		4,00	62,45	0,05	12,49		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		40,70	2,50	0,05	5,09		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		4,00	62,45	0,05	12,49		
	Demolizione viali zona nuova cimitero *							
	(lung.=(2,35+3,45)/2)		2,90	41,90	0,05	6,08		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		8,00	27,40	0,05	10,96		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		3,30	3,95	0,05	0,65		
	Demolizione viali zona nuova cimitero		108,90	5,10	0,05	27,77		
	A detrarre: aiuola a verde		1,60	4,60	0,05	-0,37		
	A detrarre: aiuola a verde		1,60	20,40	0,05	-1,63		
	Sommano positivi mc					108,16		
	Sommano negativi mc					-2,00		
	SOMMANO mc					106,16	23,40	2'484,14
	Smaltimento di materiale da demolizioni e							
	rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti							
	diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e							
	contributi da conferire alla discari ... e. Il							
	trasportatore e pienamente responsabile della							
	classificazione dichiarata. - macerie edili con							
	impurita fino al 10%							
	Demolizione viali zona nuova cimitero (20 q.li/							
	mc)	20,00	4,20	3,00	0,05	12,60		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	102,70	4,00	0,05	410,80		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	5,15	7,50	0,05	38,63		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	12,30	3,00	0,05	36,90		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	3,40	45,20	0,05	153,68		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	4,00	62,45	0,05	249,80		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	40,70	2,50	0,05	101,75		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	4,00	62,45	0,05	249,80		
	Demolizione viali zona nuova cimitero *							
	(lung.=(2,35+3,45)/2)	20,00	2,90	41,90	0,05	121,51		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	8,00	27,40	0,05	219,20		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	3,30	3,95	0,05	13,04		
	Demolizione viali zona nuova cimitero	20,00	108,90	5,10	0,05	555,39		
	A detrarre: aiuola a verde	20,00	1,60	4,60	0,05	-7,36		
	A detrarre: aiuola a verde	20,00	1,60	20,40	0,05	-32,64		
	Sommano positivi q.li					2'163,10		
	Sommano negativi q.li					-40,00		
	SOMMANO q.li					2'123,10	2,50	5'307,75
75 E.001.001.a 01/02/2016	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi							
	meccanici compresa la rimozione di arbusti e							
	ceppaie, la profilatura delle pareti, la							
	regolarizzazione del fondo, il carico sugli							
	automezzi ... ambito del cantiere. - in rocce sciolte							
	(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o							
	con trovanti fino ad 1 mc)							
	Area destinata all'inumazione		350,00		0,50	175,00		
	SOMMANO mc					175,00	8,10	1'417,50
	A R I P O R T A R E							259'545,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							259'545,00
76 Inf.002.001.0 1.b 01/02/2016	Fornitura di terreno agrario di medio impasto, naturalmente e sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, privo di erbe infestanti perenni, radici, sassi ... ofondita, compreso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie. - con presenza di scheletro tra 5 e 25% Area destinata all'inumazione		350,00		0,50	175,00		
	SOMMANO mc					175,00	21,65	3'788,75
77 Inf.002.001.0 2.c 01/02/2016	Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento plano- altimetrico di progetto, incluso il tiro in alto del materiale ed eventuali opere provvisorie compresa la r ... e zone non raggiungibili dalle macchine.. - con mezzi meccanici in fioriere o superfici frazionate al piano di calpestio Area destinata all'inumazione		350,00		0,50	175,00		
	SOMMANO mc					175,00	9,95	1'741,25
78 E.004.004.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, C1 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. Sottofondo per posa in opera cordoni di delimitazione area destinata all'inumazione * (lung.=0,70+3,90+4,55+4,55+4,90+6,20+4,90+4,55+4,55+3,90+0,70+37,40)		80,80	0,30	0,15	3,64		
	SOMMANO mc					3,64	134,40	489,22
79 Inf.001.044.b 01/02/2016	F.p.o. di cordoni in pietra di Apricena di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza non inferiore a 25 cm, lavorati a bocciarda sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con ... rotondati o sfettati, in opera con malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: - di larghezza pari a 20 cm Delimitazione area destinata all'inumazione * (lung.=0,70+3,90+4,55+4,55+4,90+6,20+4,90+4,55+4,55+3,90+0,70+37,40)		80,80			80,80		
	SOMMANO ml					80,80	84,50	6'827,60
80 INT04 01/02/2016	CHIESA SOMMANO					0,00	0,00	0,00
81 E.002.015 01/02/2016	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, piani od inclinati, in qualsiasi condizione di altezza fino a cm 40. Compreso l'onere per							
	A R I P O R T A R E							272'391,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							272'391,82
82 E.002.005.b 01/02/2016	tagli anche con fiamma ossidrica dei f ... a distanza di 50 m. opere di presidio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Solaio Chiesa		13,00	8,00	25,00	2'600,00		
	SOMMANO mq/cm					2'600,00	2,20	5'720,00
	Demolizione totale o parziale di murature di tufo, pietrame in genere, mattoni pieni o in calcestruzzo, effettuata a mano e con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o ... o per la cubatura effettiva delle parti demolite: - eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+ 7,50)		41,00	0,20	0,25	2,05		
	SOMMANO mc					2,05	65,00	133,25
83 E.001.027 01/02/2016	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Solaio chiesa		13,00	8,00	0,25	26,00		
	Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+ 7,50)		41,00	0,20	0,25	2,05		
	SOMMANO mc					28,05	23,40	656,37
84 E.001.030.b 01/02/2016	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità fino al 10% Solaio chiesa (20 q.li/mc)	20,00	13,00	8,00	0,25	520,00		
	Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+ 7,50)	20,00	41,00	0,20	0,25	41,00		
	SOMMANO q.li					561,00	2,50	1'402,50
85 E.007.001.d 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di ... a soletina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: - per sovraccarico di 400 kg /mq Solaio Chiesa		13,00	8,00		104,00		
	SOMMANO mq					104,00	79,30	8'247,20
	A R I P O R T A R E							288'551,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							288'551,14
86 E.011.038 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo sottofondo di tufina dello spessore sino ... fridi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. Lastricato solare Chiesa		12,50	7,50		93,75		
	SOMMANO mq					93,75	36,75	3'445,31
87 E.006.004 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di muratura retta in elevato per soprafondazioni eseguita con blocchetti di tufo squadriati o in cls prefabbricati , delle dimensioni correnti, data in ope ... tro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Muratura di tufo o cls di spessore superiore ad 1 testa. Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+7,50)		41,00	0,20	0,25	2,05		
	SOMMANO mc					2,05	132,30	271,22
88 E.011.041 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di livellini di coronamento in lastre di pietra di Cursi, dello spessore di cm 6 e larghezza di cm 33, compreso l'onere della confrontatura, della stilatu ... e e polvere di pietra e/o cementizia, nonche ogni altro necessario per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Muro d'attico Chiesa *(lung.=13,00+7,50+13,00+7,50)		41,00			41,00		
	SOMMANO ml					41,00	22,60	926,60
89 El.001.b 01/02/2016	Revisione generale dell'impianto elettrico esistente con la realizzazione dei seguenti interventi: Sostituzione di tutti i cavi elettrici esistenti con nuovi cavi della sezione idonea ... gli oneri e magisteri, anche e qui espressamente non indicati, per dare il, lavoro finito a perfetta regola d'arte. Chiesa					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'000,00	1'000,00
90 E.016.12 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Muro d'attico Chiesa - esterno *(lung.=13,00+8,00+13,00+8,00) Solaio Chiesa		42,00 12,00	7,00	0,50	21,00 84,00		
	A R I P O R T A R E					105,00		294'194,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,00		294'194,27
	SOMMANO mq					105,00	16,00	1'680,00
91 E.016.030 01/02/2016	Fornitura in opera di rivestimento al quarzo pigmentato rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici, farine e quarzo a granulometria selezionata ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Chiesa: esterno *(lung.=13,00+8,00+13,00+8,00)		42,00		7,00	294,00		
	SOMMANO mq					294,00	22,48	6'609,12
92 E.016.037 01/02/2016	Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con ... eriali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Interno chiesa: soffitto Interno chiesa: muri *(lung.=12,00+7,00+12,00+7,00)		12,00	7,00		84,00		
			38,00		6,00	228,00		
	SOMMANO mq					312,00	8,90	2'776,80
93 R.009.001 01/02/2016	Revisione e restauro infissi di porte e finestre in legno, di qualsiasi dimensione consistente nello smontaggi, discesa, verifica della ferramenta arresto e chiusura, nonché di que ... il tutto compresa la dipintura, il ricollocamento in opera le opere murarie e quanto altro occorre a qualunque altezza. Revisione finestre Revisione portone	8,00		2,15	0,50 2,70	4,00 5,81		
	SOMMANO mq					9,81	372,00	3'649,32
94 E.001.002.b 01/02/2016	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito del cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili Fondazione per realizzazione rampa disabili		5,50	0,30	0,30	0,50		
	SOMMANO mc					0,50	13,95	6,98
95 E 02.05b 01/02/2016	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole dell ... d il trasporto a discarica con i relativi oneri: - eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici.							
	A R I P O R T A R E							308'916,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							308'916,49
96 E.004.004.a 01/02/2016	Muretto di delimitazione scalinata		1,20	0,45	0,20	0,11		
	SOMMANO mc					0,11	165,00	18,15
	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... 1 getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. Fondazione muretto contenimento rampa disabili		5,50	0,30	0,30	0,50		
	SOMMANO mc					0,50	134,40	67,20
97 E.004.009.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4, per strutture ... tale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a compressione minima C32/40 Muretto contenimento rampa disabili *(H/peso=(0,70+0,20)/2)		5,50	0,10	0,45	0,25		
	SOMMANO mc					0,25	159,97	39,99
	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm Kg. 70 per ogni mc. di calcestruzzo in fondazione Kg. 100 per ogni mc. di calcestruzzo in elevato	70,00 100,00			0,50 0,25	35,00 25,00		
	SOMMANO kg					60,00	1,90	114,00
99 Inf.001.007 01/02/2016	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. Colmata rampa disabili		5,50	1,00	0,15	0,83		
	SOMMANO mc					0,83	17,00	14,11
	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in							
	A R I P O R T A R E							309'169,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'169,94
	calcestruzzo RcK 20 spessore cm 5 Rampa disabili		5,50	1,15		6,33		
	SOMMANO mq					6,33	13,20	83,56
101 E.012.012.b. 11 mod 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i dise ... opera a perfetta regola d'arte. Pietre bianche e venate spessore cm. 3 - Pietra di Trani o Apricena finitura taglio sega Rampa disabili		5,50	1,15		6,33		
	SOMMANO mq					6,33	108,00	683,64
102 E.010.007 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Ringhiera rampa disabili				55,00	55,00		
	SOMMANO kg					55,00	8,10	445,50
103 INT05 01/02/2016	LOCULI COMUNALI							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
104 E.001.002.b 01/02/2016	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito del cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili Scavo di fondazione - Loculi		3,90	3,00	0,60	7,02		
	SOMMANO mc					7,02	13,95	97,93
105 E.001.027 01/02/2016	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Scavo di fondazione - Loculi		3,90	3,00	0,20	2,34		
	SOMMANO mc					2,34	23,40	54,76
106 E.001.030.b	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti							
	A R I P O R T A R E							310'535,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							310'535,33
01/02/2016	diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discari ... e. Il trasportatore e pienamente responsabile della classificazione dichiarata. - macerie edili con impurità fino al 10% Scavo di fondazione - Loculi (20 q.li/mc)	20,00	3,90	3,00	0,20	46,80		
	SOMMANO q.li					46,80	2,50	117,00
107 E.004.004.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30. Fondazione - Loculi *(lung.=2,95+2,95+2,95+2,95)		11,80	0,40	0,40	1,89		
	SOMMANO mc					1,89	134,40	254,02
108 E.006.004 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di muratura retta in elevato per soprafondazioni eseguita con blocchetti di tufo squadriati o in cls prefabbricati, delle dimensioni correnti, data in ope ... tro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Muratura di tufo o cls di spessore superiore ad 1 testa. Murature in fondazione - Loculi *(lung.=2,80+2,30+2,80+2,30) Murature in elevato - Loculi *(lung.=2,80+3,10+2,80)	6,00	10,20 8,70	0,25 0,25	0,50 0,85	1,28 11,09		
	SOMMANO mc					12,37	132,30	1'636,55
109 E.006.005.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di muratura retta per strutture in fondazione e/o elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadriati delle dimensioni correnti, data in opera con malta ... o di posa e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - muratura in tufo di spessore cm 10 Murature in elevato - Loculi	4,00	2,25		0,85	7,65		
	SOMMANO mq					7,65	36,75	281,14
110 E.004.009.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture ... tale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a compressione minima C32/40 Soletta inferiore - Loculi Soletta intermedia - Loculi	6,00	3,60 3,60	2,50 2,50	0,20 0,15	1,80 8,10		
	SOMMANO mc					9,90	159,97	1'583,70
	A R I P O R T A R E							314'407,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							314'407,74
111 E.004.039.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di cassature per getti in conglomerato cementizio quali travi, pilastri, mensole piane, curve o comunque sagomate realizzate con tavolame di abete, comp ... sarmenti; di altezza dal piano di appoggio fino a mt 4: - casseri per calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4 Solette intermedia - Loculi	18,00	0,90	2,25		36,45		
	SOMMANO mq					36,45	29,40	1'071,63
112 E.007.001.d 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di ... a soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: - per sovraccarico di 400 kg /mq Solaio terminale - Loculi		3,60	2,50		9,00		
	SOMMANO mq					9,00	79,30	713,70
113 E.011.038 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di pavimentazione solare in lastre di pietra di Cursi o di Cavallino dello spessore di cm 4, in opera con idoneo sottofondo di tufina dello spessore sino ... fridi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza. Copertura loculi		3,60	2,80		10,08		
	SOMMANO mq					10,08	36,75	370,44
114 E.016.12 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ed esterni, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette, orizzontali e inclinate con malta di cemento. Reali ... i posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Esterno loculi *(lung.=0,30+0,25+2,80+3,60+2,80+0,25+0,30) Interno loculi *(lung.=2,25+0,90+2,25)	18,00	10,30 5,40		6,65 0,85	68,50 82,62		
	SOMMANO mq					151,12	16,00	2'417,92
115 INT07 01/02/2016	ALTRO SOMMANO					0,00	0,00	0,00
116 E.001.002.b 01/02/2016	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... nell'ambito del cantiere: - in conglomerati calcareniti, tufo,							
	A R I P O R T A R E							318'981,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							318'981,43
117 E 02.05b 01/02/2016	pietra crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili INGRESSO SECONDARIO - Fondazione per realizzazione rampa disabili		7,00	0,30	0,30	0,63		
	SOMMANO mc					0,63	13,95	8,79
	Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o mista, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole dell'... d il trasporto a discarica con i relativi oneri: - eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici.							
	INGRESSO SECONDARIO - Muretto di delimitazione scalinata		1,10	0,50	0,10	0,06		
118 E.004.004.a 01/02/2016	SOMMANO mc					0,06	165,00	9,90
	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precomprese di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C25/30.							
	INGRESSO SECONDARIO - Fondazione muretto contenimento rampa disabili		7,00	0,30	0,30	0,63		
	SOMMANO mc					0,63	134,40	84,67
119 E.004.009.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture ... tale XC4 (UNI 11104), cemento ARD ad alta resistenza al dilavamento. - Classe di resistenza a compressione minima C32/40							
	INGRESSO SECONDARIO - Muretto contenimento rampa disabili $*(H/peso=(0,70+0,20)/2)$		7,00	0,10	0,45	0,32		
	INGRESSO SECONDARIO - Muretto contenimento rampa disabili		3,30	0,10	0,15	0,05		
	SOMMANO mc					0,37	159,97	59,19
120 E.004.036 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm							
	Kg. 70 per ogni mc. di calcestruzzo in fondazione	70,00			0,63	44,10		
	Kg. 100 per ogni mc. di calcestruzzo in elevato	100,00			0,32	32,00		
	SOMMANO kg					76,10	1,90	144,59
	A R I P O R T A R E							319'288,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							319'288,57
121 Inf.001.007 01/02/2016	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. INGRESSO SECONDARIO - Colmata rampa disabili		7,00	1,00	0,25	1,75		
	SOMMANO mc					1,75	17,00	29,75
122 E.008.007.a 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cementizio a resistenza caratteristica e classe di esposizione conforme alle prescrizioni delle norme UNI vigenti con dimensio ... ccanica atta ed idonea a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: - Massetto in calcestruzzo Rck 20 spessore cm 5 INGRESSO SECONDARIO - Rampa disabili INGRESSO SECONDARIO - Rampa disabili		7,00 3,30	1,15 0,30		8,05 0,99		
	SOMMANO mq					9,04	13,20	119,33
123 E.012.012.b. 11 mod 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di pavimento in pietra tenera di prima scelta in lastre e superficie fino a mq 0.25. Dato in opera a qualsiasi altezza, con lastre disposte secondo i dise ... opera a perfetta regola d'arte. Pietre bianche e venate spessore cm. 3 - Pietra di Trani o Apricena finitura taglio sega INGRESSO SECONDARIO - Rampa disabili * (lung.=7,00+3,30)		10,30	1,15		11,85		
	SOMMANO mq					11,85	108,00	1'279,80
124 E.010.007 01/02/2016	Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. INGRESSO SECONDARIO - Ringhiera rampa disabili				110,00	110,00		
	SOMMANO kg					110,00	8,10	891,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							321'608,45
	T O T A L E euro							321'608,45
	Data, 27/10/2017							
	A R I P O R T A R E							321'608,45

